

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900  
Objekt:  
1.2 - stavba

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Povodí Moravy s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Tomáš Pecival

Zpracovatel:  
Ing. Tomáš Pecival

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30. 8. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900

Objekt:

**1.2 - stavba**

Místo:

Datum:

30. 8. 2023

Zadavatel:

Povodí Moravy s.p.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900

Objekt: 1.2 - stavba

Místo: Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: Povodí Moravy s.p. Projektant: Ing. Tomáš Pecival

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	175,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	---------	--	------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	218,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV 8+210 218,000

3	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	305,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm

4	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	305,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	230,200		0,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	--

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P Poznámka k položce: přeprava korytem

VV 8+210+12,2 230,200

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	230,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 8+210+12,2 230,200

7	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	230,200		0,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	--

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 8+210+12,2 230,200

8	K	171251r	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky včetně dopravy a poplatku za uložení dle platné legislativy	m3	230,200		0,00	
---	---	---------	--	----	---------	--	------	--

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky včetně dopravy a poplatku za uložení dle platné legislativy

VV 8+210+12,2 230,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

9	K	R	Demontáž stávajícího šoupátka a osazení nového	komple t	1,000		0,00	
---	---	---	--	----------	-------	--	------	--

PP Demontáž stávajícího šoupátka a osazení nového vřetenového šoupátka d800 mm z nerezoceli s vřetenovou ovládací tyčí a ručním kolem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka obsahuje demontáž stávajícího uzávěru, který bude předán stavebníkovi, osazení nového uzávěru včetně uzávěru, ovládací vřetenové tyče délky 3,6 m, ručního kola, kotvicích prvků a dalších potřebných prací, např. vyrovnaní povrchu stěny...</i>					
10	K	320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	5,757		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg					
VV			2,22+3,03+0,126+0,36+0,021					
11	M	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm					
12	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná					
13	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm					
14	M	59224r	přechovová deska z šestiúhelníku na kruh průměru 1,0 m	kus	1,000		0,00	
PP			přechovová deska z šestiúhelníku na kruh průměru 1,0 m					
15	M	28661r	poklop šachtový betonový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	6,000		0,00	
PP			poklop šachtový betonový DN 600 pro třídu zatížení A15					
16	K	320101r	Osazení drážek hrazení	ks	1,000		0,00	
PP			Osazení drážek hrazení z dvojice U120					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně zinkování a kotev, tj. 2x4ks nerezová kotva R8 dl 90 mm osazených na chemickou kotvu do vývrtu D 10 mm hl 100 mm a vyvrtáním osmi otvorů v U120</i>					
17	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,032		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
VV			13,4*2*1,2/1000					
18	K	320360r	Výroba konstrukce česlí	kus	1,000		0,00	
PP			Výroba konstrukce česlí					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně zinkování</i>					
19	M	13010410	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm					
VV			2,09*6,7/1000					
20	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm	t	0,087		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm					
VV			1,37*(31*2+1,28)/1000					
21	K	320r	Osazení česlí	ks	1,000		0,00	
PP			Osazení česlí					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
22	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>spárovací směs MC30</i>					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00
23	K	934956127	Hradítka z dubového dřeva tl 100 mm	m2	2,310		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 100 mm					
VV			6*0,1*3,85					
24	K	934956r	Zábrana z dubového dřeva	ks	1,000		0,00	
PP			Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná š.120 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva 120x120 dl. 5,0 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně materiálu a osazení kotevních prvků, tj. nerezový řetěz dl. 2x2,5 m a 4ks nerezové kotvy s okem</i>					
VV			1					
25	K	960111r	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	2,367		0,00	
PP			Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			P VV <i>Poznámka k položce:</i> <i>demolice poškozených skruží a poklopů revizních šachet</i> <i>(2*1,2*0,6*0,15+6*1,2*1,2*0,15)+6*(3,14*1,1*1,1/4*0,15)</i>			2,367		
26	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
			PP P <i>Poznámka k položce:</i> <i>s použitím detergentu</i> VV vtokový objekt 60 VV ovládací objekt 100 VV Součet			60,000  100,000 160,000		
D 997			Přesun sutě				0,00	
27	K	R 7	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	5,792		0,00	
			PP P <i>Poznámka k položce:</i> <i>geosintetika</i>					
D 998			Přesun hmot				0,00	
28	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	9,538		0,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					