

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. Dominika Müllerová

Zodpovědný projektant:

Ing. Marek Hrabčák

STAVEBNÍK:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha I - Nové Město

PROJEKT:

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro obnovu střechy MZe

MÍSTO STAVBY: Těšnov č.p. 65/17, 110 00 Praha I - Nové Město, pozemky parc. č. 262 v k.ú. Nové Město [727181]

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Výpis klempířských prvků - 3.etapa

Měřítko:

1:50

Zakázkové číslo:

210156

Datum:

11/2021

Stupeň:

DPS

Č.výkr.:

D.1.1_ASR_S01_5

razítko a podpis


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| OZN. | POPIS | SCHÉMA | POČET |
|-------|--|--------|---------------------------------|
| (K1) | ÚŽLABÍ – měděný plech – r.š. 740 mm – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 14,8 m |
| (K2) | OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA – měděný plech – r.š. 590 mm – včetně překrývací lišty – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 28,6 m |
| (K3) | ODVĚTRÁVACÍ DÍL – měděný plech – umístění v druhé řadě po obou stranách hřebene (eventuálně nároží) – počet určen dle požadavků norem a pravidel – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 216 m |
| (K4) | OKAPNÍ SVODY – měděný plech – Ø 130 mm – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 43,0 m |
| (K6) | OKAPNÍ ŽLABY – měděný plech – r.š. 400 mm – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 116 m |
| (K10) | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY – měděný plech – r.š. 680 mm – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 116 m |
| (K11) | OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍ HRANY – měděný plech – r.š. 780 mm – tl. 0,8 mm | | CELKEM: 116 m |

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ

| OZN. | POPIS | SCHÉMA | POČET |
|-------|--|---|-------------------------------|
| (K13) | SBĚRNÝ KOTLÍK ATYPICKÝ – měděný plech – atypické rozměry/ vnitřní oplechování – pod úžlabím – tl. 0,8 mm |  | CELKEM: 2 ks |

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| OZN. | POPIS | SCHÉMA | POČET |
|------|--|---|------------------------------------|
| | <p>STŘEŠNÍ VIKÝŘ</p> <ul style="list-style-type: none">– měděný plech– r.š. 170 mm– tl. 1,0 mm | <p>POHLED SHORA</p> <p>ČELNÍ POHLED</p> <p>BOČNÍ POHLED</p> | <p>CELKEM:</p> <p>33 ks</p> |
| | <p>POSTUP:</p> <ul style="list-style-type: none">– prvotně bude provedena demontáž jednoho střešního vikýře– před touto demontáží oplechování střešního vikýře bude provedená přesné měření všech rozměrů a provedena podrobná fotodokumentace– provedení vzorového oplechování na tomto střešním vikýři– po odsouhlasení oplechování vikýře NPÚ a investorem bude možné provést zbývající kusy | | |

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH