



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2024/053802

VYŘIZUJE/LINKA  
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ  
27.11.2024

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky	<b>VD Les Království, oprava lávky v pravém obtokovém tunelu</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

**Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.**

### **Dotaz č.1:**

Je možné provádět zálivku vodorovných nosníků dle technického listu „Zálivkové hmoty“?

### **Odpověď č.1:**

Zálivka vodorovných nosníků bude prováděna po odsouhlasení konkrétního technologického postupu zhotovitele s technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD), s uvedením konkrétní zálivkové hmoty. Zálivková hmota bude splňovat parametry dle projektové dokumentace (pevnost v tlaku min. 25 MPa + rozpínavost deklarovaná výrobcem). Dodržování technologického listu konkrétní odsouhlasené zálivkové hmoty je pak již zcela nutné..

### **Dotaz č.2:**

Je možné provést změny v konstrukcích navržených dle PD (která je součástí zadávací dokumentace)?  
Dotazem myšleny případné změny na ocelových konstrukcích.

### **Odpověď č.2:**

Dodržení dimenzí nosných ocelových prvků lávky a zábradlí dle projektové dokumentace je nutné - vychází ze statického řešení lávky. Rovněž materiálové složení a navrženou skladbu protikorozní ochrany měnit nelze.

Projektová dokumentace uvažuje nutnost přizpůsobení konstrukce lávky v oblouku tunelu (viz přílohy D.1.1, str. 1 a výkr. D.1.2) a dále nutnost přizpůsobení jednotlivých polí lávky vůči přesnosti usazení nosníků lávky do ostění tunelu. Tato přizpůsobení ošetří zhotovitel v dílenské dokumentaci k výrobě ocel. částí, která bude přílohou dokumentace skutečného provedení stavby (pol. 9 VON).

Ing. Bohumil Pleskač  
Ředitel závodu  
*elektronicky podepsáno*

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:  
[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)