



LEGENDA:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| SO                     | skrývka ornice tl. 300 mm   |
| DEM                    | demolice pův. bet. zdi  |
| V                      | výkop zeminy tř. 3  |
| V <sub>TR.6</sub>      | výkop zeminy tř. 6  |
| ŽB <sub>25-30</sub>    | konstrukční železobeton C 25/30 XF3   |
| IZN                    | izolační asfaltový nátěr (2x) na rubu dřívku  |
| N <sub>CS</sub>        | hutnění zásyp nepropustnou zeminou (CS - písčité jíly)  |
| N <sub>G-F</sub>       | zásyp nenamrzavou zeminou na rubu zdi (G-F - hlinitý štěrk), vrstvit po 0,30 m, hutnit Id=0,9 |
| N <sub>G&gt;80kg</sub> | kamenný zához z výkopku, fr. nad 80 kg, s prošetřkováním                                      |
| UP                     | úprava pláně (svah do 1:5)  |
| OH                     | ohumusování (tl. 100 mm)  |
| OS                     | osetí travní směsí 45 kg/ha   |



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ PO VYROVNÁNÍ  
KÓTOVÁNO V M

FORMÁT 3xA4

<b>Ved. odd. proj.</b>	Ing. Petr VÁVRA		<b>Autor. ing.</b>	Ing. Petr KUNC	 <div>Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové</div> <div>POVODÍ LABE</div>		
<b>Zodp. proj.</b>	Ing. Petr KUNC		<b>Kreslil</b>	Ing. Petr KUNC			
<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Obec:</b>	Vrchlabí	<b>K.Ú.:</b>		Vrchlabí	
<b>Investor:</b> Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové							
<b>Název akce:</b>						<b>Datum</b>	duben 2022
<div>Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř.km 1070,487 - 1070,726</div>						<b>Stupeň</b>	DSJ
						<b>Pořadové číslo</b>	3645
						<b>Číslo stavby</b>	111170072
<b>Příloha:</b>	<b>Měřítko</b>	<b>1 : 50</b>	<b>D.1.4</b>				
<b>Příčné profily - SO 01</b>							