

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU KULOVÝ KOHOUT
DN65, NOVÝ PŘÍMOČINNÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR
PLYNU DN30 PŘÍPOJENÍ 6/4", BEZ NAPĚTÍ
UZAVŘEN. V OCELOVÉ SKŘÍŇI HUP VE FASÁDĚ
OBJEKTU

ODFUK DN20 JE VYVEDEN PO FASÁDĚ OBJEKTU NAD STŘECHU

7050

1200

1200

470

DN65

s.v.=2,94m

2275


2650


LEGENDA:

- + — + — NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
- + — + — NTL ROZVOD PLYNU – NOVÝ
- . — . — POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
- . — . — POTRUBÍ ODFUKU – NOVÝ
- . — . — HRANICE DODÁVKY
- KK20 KULOVÝ KOHOUT DN32
- VKK15 VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
- R32/20 REDUKCE Z DN32 NA DN20
- OP20 OHEBNÉ PŘÍPOJENÍ (HADICE) DN20
- × UCHYCENÍ POTRUBÍ
- DN40 OCELOVÉ POTRUBÍ DN40
- Ⓜ MANOMETR 0–4kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY
A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

POZNÁMKY:

- PLYNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 702 01
- VEŠKERÉ SVÁŘEČSKÉ PRÁCE SMĚJÍ VYKONÁVAT PRACOVNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ ZKOUŠKU PODLE EN 287.1
- TLAKOVOU ZKOUŠKU ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA A TO PRACOVNÍKEM S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ.
O ZKOUŠCE SE VYHOTOVÍ ZÁPIS (ČSN EN 12327)
- POVRCHY, KTERÉ BUDOU NARUŠENY BĚHEM STAVBY, BUDOU UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU

INVESTOR STAVBY: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠNOV 65/17, 110 00 PRAHA 1	
--	---

VYPRACOVAL	
JIŘÍ CHYLÍK	
KONTROLOVAL	
MATĚJ ŠKORPIK	
HLAVNÍ PROJEKTANT	
RADIM DOŠEK	

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211

INVESTOR : Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

AKCE : **FRÝDEK MÍSTEK ul. 4. KVĚTNA 415/3,
REALIZACE OBNOVY KOTELNY V OBJEKTU MZe
FRÝDEK MÍSTEK**

DATUM	04/2023
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A3
Č.ZAKÁZKY	222035–45

OBSAH : **D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ – DPS–3
PŮDORYS – NOVÝ STAV**

MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
1:25	D.1.4.b–04

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VÝMĚNÍKEM AluSI O VÝKONU 24,1–116,9 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2	NOVÝ