




Příčné řezy			Zemní práce				Zához			
			výkopy na suchu	výkopy pod vodou	zásypy		objem		úprava líce	
PF	PF staničení	ΔL m	A m²	V m³	A m²	V m³	A m²	V m³	L _{lice} m	A m²
zú	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
23	703,47	4,47	0,00	0,00	0,53	1,18	2,64	5,90	0,80	3,58
24	718,45	14,98	0,07	0,52	0,46	7,42	1,93	34,23	0,80	11,98
25	733,20	14,75	1,09	8,56	0,33	5,83	1,20	23,08	0,80	11,80
26	748,46	15,26	1,15	17,09	0,65	7,48	0,79	15,18	0,80	12,21
27	764,46	16,00	1,49	21,12	0,34	7,92	0,82	12,88	0,80	12,80
28	777,81	13,35	1,43	19,49	0,60	6,27	0,63	9,68	0,80	10,68
29	789,64	11,83	0,67	12,42	0,78	8,16	0,47	6,51	0,80	9,46
kú	792,29	2,65	0,00	0,89	0,78	2,07	0,47	1,25	0,80	2,12

Legenda:

- návrhový stav
- stávající stav
- zához z lomového kamene s proštěrkováním a upraveným lícem - efektivní zrno váhy 100 kg

Poznámky:

Použitý kámen musí splňovat mimo jiné normu ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2, kompletní specifikace viz B Souhrnná technická zpráva.

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech. Výškový systém B.p.v.				 Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 95/18 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové					
Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra		Autor. inženýr			Ing. S. Winkler			
Vypracoval	Ing. S. Winkler		Zodp. proj.	Ing. S. Winkler					
Kraj: Pardubický	Obec: Otrádov	K.Ú.: Otrádov (716626)							
Investor: Povodí Labe, státní podnik									
Název akce:									
Krounka, Otrádov, obnova opevnění a odstranění nánosů v ř.km 15,200 - 16,600									
Obsah:									
						Datum		únor 2025	
						Formát		5×A4	
						Stupeň dok.		ZD	
Pořadové číslo						3738			
Číslo stavby						Č. přílohy			
122951013 229251002						D.2.b			
Měřítko									
1:100									