

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104718

**Stavba: Úpa, Česká Skalice - Zvole, odstranění nánosů po povodni**

Místo: Úpa

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Datum: 29.05.2025

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
104718	Úpa, Česká Skalice - Zvole, odstranění nánosů po povodni			
119251020	Úpa, Česká Skalice, odstranění nánosů v ř. km 12,950 - 13,050			
1	SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 12,954 – 13,039			
2	VON Vedlejší a ostatní náklady			
119251021	Úpa, Zvole, odstranění nánosů v ř. km 4,550 - 4,664			
1	SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,503 – 4,550			
2	SO 02 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,550 – 4,610			
3	VON Vedlejší a ostatní náklady			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**119251020/1 - SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 12,954 – 13,039**

KSO: 833 21 29

Místo: Česká Skalice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 28.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D HSV Práce a dodávky HSV

### D 1 Zemní práce

1	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů	m3	679,400			
---	---	------------	-----------------	----	---------	--	--	--

Vytěžení nánosů

*Poznámka k položce:*

*Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení.*

*Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.*

**679,40**

2	K	AGR 01.1.2	Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	679,400			
---	---	------------	---	----	---------	--	--	--

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

*Poznámka k položce:*

*Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.*

**679,40**

3	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	679,400			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

679,40

**D VRN5**

**VÝZISK celkem**

4	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-679,400			
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-679,40

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**119251020/2 - VON Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 833 21 29

Místo: Česká Skalice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
1	K	0123R	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla  Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla  - zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, - v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce - v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace - v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD)  1	soub	1,000			
2	K	0130R	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik  Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	soub	1,000			
3	K	R_06	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací  Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací  Poznámka k položce: Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soub	1,000			
4	K	R_07	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie  Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	soub	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R_1000	Vypracování Plánu BOZP	soub	1,000			

Vypracování Plánu BOZP

*Poznámka k položce:*

*Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem*

*- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.*

*- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.*

*Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.*

*Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace,*

*Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.*

*Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.*

## D VRN3

### Zařízení staveniště

6	K	0126R	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soub	1,000			
---	---	-------	---	------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

7	K	0140R	Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů	soub	1,000			
---	---	-------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů

1

8	K	0321030_R	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soub	1,000			
---	---	-----------	---	------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

"- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení"

"- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021 Sb."

"- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), jeho napojení na inž. síť"

"- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť"

"- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených sítí"

"- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění"

"- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště"

"- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou"

"- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby"

"- zajištění mobilního sociálního zařízení"

1

9	K	095R	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soub	1,000			
---	---	------	---	------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

1

10	K	R_0112	Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací	soub	1,000			
----	---	--------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací

*manipulační pruh - plošná úprava terénu, zatravnění - cca 804 m2*

*průběžné čištění místních komunikací cca 700 m2*

*dočasná ochrana VTL plynovodu - silniční panely - 18 m3*

1

11	K	R_0113	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soub	1,000			
----	---	--------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění dopravně inženýrských opatření

12	K	R_08	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soub	1,000			
----	---	------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

1

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**119251021/1 - SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,503 – 4,550**

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnovek - Zvole

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 28.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D HSV Práce a dodávky HSV

### D 1 Zemní práce

1	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů	m3	148,600			
---	---	------------	-----------------	----	---------	--	--	--

Vytěžení nánosů

*Poznámka k položce:*

*Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení.*

*Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.*

**148,6**

2	K	AGR 01.1.2	Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	148,600			
---	---	------------	---	----	---------	--	--	--

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

*Poznámka k položce:*

*Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.*

**148,6**

3	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	148,600			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

148,6

**D VRN5**

**VÝZISK celkem**

4	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-148,600			
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-148,6

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**119251021/2 - SO 02 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,550 – 4,610**

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnovek - Zvole

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 28.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D HSV Práce a dodávky HSV

### D 1 Zemní práce

1	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů	m3	284,600			
---	---	------------	-----------------	----	---------	--	--	--

Vytěžení nánosů

*Poznámka k položce:*

*Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.*

*Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení.*

*Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.*

**284,6**

2	K	AGR 01.1.2	Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	284,600			
---	---	------------	---	----	---------	--	--	--

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

*Poznámka k položce:*

*Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.*

**284,6**

3	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	284,600			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

284,6

**D VRN5**

**VÝZISK celkem**

4	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-284,600			
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-284,6

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**119251021/3 - VON Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnovek - Zvole

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 28.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	0123R	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla  Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla  - zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,  - v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce  - v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace  - v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD)  1	soub	1,000			
2	K	0130R	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik  Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	soub	1,000			
3	K	R_06	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací  Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací  Poznámka k položce: Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soub	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

4	K	R_07	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	soub	1,000			
---	---	------	---	------	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

5	K	R_1000	Vypracování Plánu BOZP	soub	1,000			
---	---	--------	------------------------	------	-------	--	--	--

Vypracování Plánu BOZP

*Poznámka k položce:*

*Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem*

*- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.*

*- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.*

*Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a*

*souvisejícími právními předpisy.*

*Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně*

*příslušné kvalifikace,*

*Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.*

*Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomocí.*

## D VRN3

## Zařízení staveniště

6	K	0126R	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soub	1,000			
---	---	-------	---	------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

7	K	0140R	Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů	soub	1,000			
---	---	-------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů

1

8	K	0321030_R	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soub	1,000			
---	---	-----------	---	------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

*"- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení"*

*"- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021 Sb."*

*"- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), jeho napojení na inž. síť"*

*"- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť"*

*"- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených sítí"*

*"- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění"*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště"

"- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty"

"- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou"

"- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby"

"- zajištění mobilního sociálního zařízení"

1

9	K	095R	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soub	1,000			
---	---	------	---	------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

1

10	K	R_0112	Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací	soub	1,000			
----	---	--------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací

štěrková komunikace - urovnání, dosypání štěrku a zhutnění cca 440 m2

průběžné čištění místních komunikací cca 800 m2

1

11	K	R_0113	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soub	1,000			
----	---	--------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění dopravně inženýrských opatření

12	K	R_08	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soub	1,000			
----	---	------	--	------	-------	--	--	--

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

1