



omezit. K předložené žádosti Vám sdělujeme, že po konzultaci se zástupcem MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- **Před zahájením stavby bude 14 dní předem písemně informována příslušná MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm (viz adresa v rozdělovníku). V úseku, kde bude realizována stavba požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb** z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako náklad, ve prospěch MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm. V případě přerušení stavební činnosti na dobu delší než 20 dnů a za nadlimitních průtoků v korytě toku v místě stavby, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- Dle předložené dokumentace budou práce v toku probíhat na více místech toku, což si vyžádá postupnou koordinaci s odlovy v průběhu celé realizace akce. **Je tedy potřeba více odlovů a transferů po dobu realizace.** Požadujeme tedy, aby byl vždy se zástupci MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm dohodnut vhodný termín a postup záchranných odlovů rybí obsádky v konkrétních úsecích toku dotčených stavbou před započetí prací v toku na další lokalitě.
- Po celou dobu stavby bude minimalizován pohyb techniky v korytě toku na nezbytné minimum. K zachycení plavenin vzniklých odtěžováním sedimentů doporučujeme provést pod profilem stavby opatření minimalizující tento jev. Pokud by stavba pokračovala i v podzimních měsících, upozorňujeme na zvlášť negativní dopady pohybu techniky a nadměrné množství plavenin v toku na ubývající populaci pstruha obecného – formy potoční, která se v tomto období rozmnožuje.
- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). V případě úniku nebezpečných látek či zjištění úhynu ryb je potřeba neprodleně informovat i MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm.
- Při stabilizaci prahů kamennou rovinou s vyklínováním bude pod/za prahy **zachována minimální/stávající hloubka vývaru a prostor vývaru nebude kameny zcela zasypán.**
- Při realizaci opravy opevnění břehů požadujeme, aby mezi loženými kameny pod hladinou vodního toku byly zachovány mezery cca 50-100 mm jako úkryty pro ryby a vodní živočichy, **nesmí dojít k vylití betonovou směsí či zasypání mezer jiným materiálem bezesbvtku.**




Mgr. Radomír Bednář
předseda


Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 2678, 756 61 Rožnov p./R.
hospodář: Ing. Holčák, mobil: 732 733 739, předseda: Ing. Kocián, mobil: 603 256 734
jednatel: Mgr. Zdeněk Cvikl, mobil: 605 808 661