

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_05
Stavba: VT Husí potok km 10,140 - 10,802, odstranění PŠ 09/2024

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hydroldea s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing Jerzy Nowak

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25_05

Stavba: VT Husí potok km 10,140 - 10,802, odstranění PŠ 09/2024

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

6. 5. 2025
Hydroldea s.r.o.
Ing Jerzy Nowak

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 01	Příčné objekty	0.00	0.00
SO 02	Podélné opevnění	0.00	0.00
SO 03	Zásypy dna	0.00	0.00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VT Husí potok km 10,140 - 10,802, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 01 - Příčné objekty

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 5. 2025
Projektant: Hydroldea s.r.o.
Zpracovatel: Ing Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	127751111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	168.000		0.00
VV 59+109 "dle výpočtu výměr"					168.000		
2	K	16_R_01	Manipulace se zásypovým materiálem na staveništi	m3	168.000		0.00
P Poznámka k položce: Vodorovné přemístění vykopaného materiálu v prostoru staveniště pro zásypy ve dně (SO 03). Včetně případného uložení na meziskládce a opětovného naložení.							
D	2	Zakládání					0.00
3	K	232321121	Zaražení dřevěných pilot svisle D přes 120 mm hl do 3 m	m	24.000		0.00
VV 24 "dle výpočtu výměr_16 ks*1,5 m"					24.000		
4	M	052_R_01	kůly dřevěné, průměr 200 mm, dl. 1,5 m	ks	24.000		0.00
5	K	232331121	Vytažení dřevěných kůlů svislých D přes 120 mm l do 3 m	m	24.000		0.00
P Poznámka k položce: Vytažení nebo vykopání stávajících kůlů.							
D	4	Vodorovné konstrukce					0.00
6	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	211.000		0.00
VV 57+154 "dle výpočtu výměr"					211.000		
7	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	47.000		0.00
VV 47 "dle výpočtu výměr"					47.000		
8	K	46_R_01	Příplatek za proštěrkování rovnaniny	m2	438.000		0.00
P Poznámka k položce: Včetně manipulace se zásypovým materiálem v prostoru staveniště (vytřídění z výkopů, naložení, přemístění). Předpokládá se množství šterku v tl. 5 cm/m2 plochy (celkem 21,9 m3). Variantně bude využit šterk dovezený z deponie mimo staveniště (SO 03).							
VV 15*10+16*18 "plocha rovnaniny pro kamenné a dřevěné stupně*předp. tl. šterku 5 cm"					438.000		
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	99_R_01	Likvidace dřevěného odpadu	t	0.502		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje veškeré náklady spojené s likvidací dřevěného odpadu (vytažených kůlů) v souladu se zákonem o odpadech. Předpokládá se odvoz a uložení na skládce.				
	VV		16*0,1*0,1*3,14 "počet ks*objem kůlů_uvažována objemová hmotnost 1000 kg/m3"		0.502		
	D	998	Přesun hmot				0.00
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	463.028		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Manipulace s lomovým kamenivem pro rovnání a s dřevěnými kůly v prostoru staveniště.				

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VT Husí potok km 10,140 - 10,802, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 02 - Podélné opevnění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 5. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	1_R_01	Převádění vody pomocí zemních hrázek a čerpání průsaků	m	45.000		0.00
<div>Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti spojené se zájmkováním aktuálně prováděného pracovního úseku a s následným odstraněním jímek. Navrženo je postupné provádění zemních hrázek z materiálu získaného při odtěžování nánosů a čerpání prosáklé vody (zpět do toku). Dodavatel stavby může podle aktuálních podmínek přistoupit i k jiným způsobům převádění vody a organizaci práce. Uvedená délka je součtem délek pracovních úseků, nikoli délkou dočasných zemních hrází. 18+12+15 "oprava základového bloku + kamenné dlažby"</div>							
P					45.000		
VV							
2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	15.000		0.00
VV					15.000		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19.000		0.00
VV					19.000		
4	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	38.000		0.00
<div>Poznámka k položce: Uvažována objemová hmotnost 2t/m3. 19*2 'Přepočtené koeficientem množství</div>							
P					38.000		
VV							
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0.00
5	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	12.000		0.00
VV					12.000		
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	35.600		0.00
VV					35.000		
VV					0.600		
VV					35.600		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	128.500		0.00
VV					122.000		
VV					6.500		
VV					128.500		
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	128.500		0.00
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1.021		0.00
VV					0.995		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,9*5,4/1000 "oprava parapetní desky_plocha dle výpočtu výměr*hmotnost/m2_KARI 8*150*150"		0.026		
	VV		Součet		1.021		
D	4		Vodorovné konstrukce				0.00
10	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	38.000		0.00
	VV		38 "podklad pro novou dlažbu_dle výpočtu výměr"		38.000		
11	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	8.000		0.00
	VV		8 "dle výpočtu výměr"		8.000		
12	K	46_R_01	Rovnanina objemu z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce_bez dodávky kamene	m3	2.000		0.00
	VV		2 "dle výpočtu výměr"		2.000		
13	K	465513117	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 200 mm	m2	58.300		0.00
	VV		0,1*203 "uvažováno ve výši 10% z celkové plochy_dle výpočtu výměr"		20.300		
	VV		38 "nová dlažba do bet. lože_dle výpočtu výměr "		38.000		
	VV		Součet		58.300		
14	K	465518117	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl 200 mm	m2	182.700		0.00
	VV		0,9*203 "uvažováno ve výši 90% z celkové plochy_dle výpočtu výměr"		182.700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00
15	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	203.000		0.00
	VV		203 "dle výpočtu výměr"		203.000		
16	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	14.000		0.00
	VV		14 "oprava parapetní desky_dle výpočtu výměr"		14.000		
17	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojně	m3	23.600		0.00
	VV		23 "oprava základového bloku_dle výpočtu výměr"		23.000		
	VV		0,6 "parapetní deska_dle výpočtu výměr"		0.600		
	VV		Součet		23.600		
18	K	985331215	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6.000		0.00
	VV		6 "oprava parapetní desky_dle výpočtu výměr (30 ks/0,2 m)"		6.000		
19	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0.009		0.00
	VV		6*1,58/1000 "celková délka*hmotnost na 1mb"		0.009		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				0.00
20	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	87.506		0.00
	P		Poznámka k položce: Odvoz vybouraných hmot na skládku ve vzdálenosti do 20 km.				
21	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 662.614		0.00
	VV		87,506*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 662.614		
22	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	121.706		0.00
D	998		Přesun hmot				0.00
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	105.569		0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VT Husí potok km 10,140 - 10,802, odstranění PŠ 09/2024
Objekt: SO 03 - Zásypy dna

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 5. 2025
Projektant: Hydroldea s.r.o.
Zpracovatel: Ing Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0.00
D 1			Zemní práce				0.00
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	244.100		0.00
P			Poznámka k položce: Dovoz štěrkového materiálu z deponie investora ve vzdálenosti do 15 km.				
VV			434-168-21,9 "celkové množství pohozu minus výkopy z SO 01 minus prošterkování rovnaniny z SO 01"				
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 220.500		0.00
VV			244,1*5 'Přepočtené koeficientem množství				
3	K	16_R_01	Nakládání a manipulace se štěrkovým materiálem na deponii investora	m3	244.100		0.00
D 4			Vodorovné konstrukce				0.00
4	K	46_R_01	Pohoz z kameniva těženého hrubého z terénu _bez dodávky kameniva	m3	434.000		0.00
P			Poznámka k položce: Využit bude dovezený štěrk z deponie investora + výkopový materiál z SO 01.				
VV			434 "dle výpočtu výměr"				
					434.000		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VT Husí potok km 10,140 - 10,802, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 5. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0.00
1	K	34_R_01	Zpětná montáž zábradlí	m	37.000		0.00
P	<i>Poznámka k položce: Zpětná montáž zábradlí na opěrnou zeď dle popisu v TZ. Položka obsahuje veškeré činnosti a dodávky nového materiálu související s montáží zábradlí (vrtání, nové nerezové kotevní patky + nerezové trubky, průvlakové kotvy), vč. likvidace příp. odřezků a zbytků.</i>						
VV	37 "v rozsahu rozebrání stávajícího zábradlí"				37.000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0.00
2	K	96_R_01	Rozebrání stávajícího zábradlí podél toku	m	37.000		0.00
P	<i>Poznámka k položce: Rozebrání stávajícího zábradlí na opěrné zdi, přemístění a uložení v prostoru staveniště pro zpětné využití.</i>						
VV	7 "oprava parapetní desky dle výpočtu výměr"				7.000		
VV	6*5 "pro zřízení dočasných sjezdů do koryta_6 ks*5m"				30.000		
VV	Součet				37.000		
3	K	96_R_02	Zřízení dočasného sjezdu do koryta	kus	1.000		0.00
P	<i>Poznámka k položce: Zřízení dočasného sjezdu do koryta v km 10,8, včetně dodávky potřebného materiálu, pozdější likvidace a uvedení břehu do původního (nebo projektovaného) stavu. Předpokládá se násyp sjezdu z odtěženého nebo dovezeného štěrkového materiálu a zpevnění pojezdové plochy silničními panely nebo kamenivem. Rozsah a způsob provedení volí dodavatel stavby podle vlastních potřeb a možností.</i>						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0.00
D	VRN3	Zařízení staveniště					0.00
4	K	R_01	Zařízení staveniště - zabezpečení, příprava ploch, objekty pro pracovníky atd., vč. likvidace	...	1.000		0.00
P	<i>Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, oplocení apod.</i>						
5	K	R_02.1	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	kpl.	1.000		0.00
P	<i>Poznámka k položce: Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	R_02.2	Aktualizace vyjádření a vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště	kpl.	1.000		0.00
7	K	R_03.1	Zpracování povodňového a havarijního plánu, zajištění opatření z nich vyplývajících	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce: Zpracování a projednání povodňového a havarijního plánu stavby, včetně provedení a zajištění opatření z nich vyplývajících (např. osazení norné stěny a její obsluhování, zajištění protihavarijních prostředků apod.).</i>				
8	K	R_03.2	Plán BOZP	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a náklady vyplývající z jeho dodržování během stavby. Zpracování a odeslání oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.</i>				
9	K	R_04.1	Zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků, raků a plazů	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce: Zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků, raků a plazů a jejich záchranný přenos k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. V případě potřeby budou odlovy prováděny opakovaně.</i>				
10	K	R_05.1	Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl.	1.000		0.00
11	K	R_06.1	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce: Uvažováno průběžné denní čištění dotčených komunikací v průběhu stavby + vyčištění a uvedení komunikací do původního stavu po dokončení stavby.</i>				
12	K	R_06.2	Uvedení komunikací a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a protokolární předání zpět k užívání jejich vlastníkům, včetně případných oprav komunikací	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce: Uvedení do původního stavu (terénní úpravy, osetí, provedení oprav komunikací dle rozsahu poškození) včetně protokolárního převzetí a zpětného předání stavbou dotčených pozemků a komunikací.</i>				
13	K	R_07.1	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla. Geodetické zaměření bude zpracováno v tištěné a elektrické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.</i>				