

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105039

**Stavba: VD Dolní Beřkovice a VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí**

Místo:

Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik

DIČ: CZ70890005

Uchazeč:

IČ:

Projektant:

DIČ:

P. Děták, Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice 3

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
105039	VD Dolní Beřkovice a VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí			
139251023	VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí			
SO 01	Sanace nadjezí a podjezí			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			
139251019	VD Dolní Beřkovice, sanace nadjezí a podjezí			
SO 01	Sanace podjezí			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251023/SO 01 - Sanace nadjezí a podjezí

KSO:

Místo: VD Obříství

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**D 1 Zemní práce**

1	K	127751112R0	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného přemístění výkopku	m3	9 234,000			
---	---	-------------	---	----	-----------	--	--	--

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného přemístění výkopku

viz příloha A.B., C.2., C.3.

vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu) vč. shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy

"v podjezí" 2942,0

"v podjezí - příjezd" 4500,0

"v nadjezí" 1792,0

Součet

2	K	17120123R20	Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí	m3	9 234,000			
---	---	-------------	--	----	-----------	--	--	--

Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí

odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí, viz příloha A.B., C.2., C.3.

"z podjezí" 2942,0

"z podjezí - příjezd" 4500,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"z nadjezí" 1792,0

Součet

3	K	17120123R0	Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	m3	9 234,000			
---	---	------------	---	----	-----------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120124R0 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120123R0 NEVYPLŇUJE !!!likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení, viz příloha A.B., C.2., C.3.

"z podjezí" 2942,0

"z podjezí - příjezd" 4500,0

"z nadjezí" 1792,0

Součet

4	K	17120124R0	Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení	m3	-9 234,000			
---	---	------------	--	----	------------	--	--	--

Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120123R0 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120124R0 NEVYPLŇUJE !!! Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu: např. zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

#### D 4

#### Vodorovné konstrukce

5	K	16275115R	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě	m3	272,000			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě

nakoupený kámen, viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

k překladišti, kde bude kámen přeložen na loď, včetně složení a naložení (ev. přeložení) na loď a dopravy po vodě, ev. proplavení plav. komorami

kámen jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"v podjezí" 172,0

"v nadjezí" 100,0

Součet

6	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	272,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

*naložení nakoupeného kamene na automobily (v lomu), viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

"kámen pro sanaci dna podjezí" 172,0

"kámen pro sanaci dna nadjezí" 100,0

Součet

7	K	462511570R	Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg	m3	272,000			
---	---	------------	---	----	---------	--	--	--

Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg

*sanace dna podjezí těžkým lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

*ukládání kamenů do dna drapákem umístěným na plovoucím pontonu nebo na lodi včetně pontonu nebo lodi*

"v podjezí" 172,0

"v nadjezí" 100,0

Součet

8	M	58380655R1	<i>nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg</i>	<i>m3</i>	<i>272,000</i>			
---	---	------------	--	-----------	----------------	--	--	--

nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg

*kámen pro sanaci dna podjezí, jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

"v podjezí" 172,0

"v nadjezí" 100,0

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**139251023/VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
KSO:  
Místo: VD Obříství  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24.07.2025  
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>								
<b>D 01 Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
1	K	01190	Zajištění kompletního zařízení staveniště  Zajištění kompletního zařízení staveniště  viz příloha B.  zařízení staveniště - nezbytné zázemí bude zřízeno na příslušných plavidlech stavby  provedení opatření proti znečištění ropnými látkami a jinými podobnými produkty  provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou  1  Součet	soubor	1,000			
2	K	01290	Zajištění dopravně inženýrských opatření  Zajištění dopravně inženýrských opatření  - vypracování projektu DIO pro období výstavby  - projednání a odsouhlasení projektu příslušnými orgány a zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací  -dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění, údržba, přemísťování během výstavby a následné odstranění po ukončení stavby  1,0  Součet	soub	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

**D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady**

3	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

*viz příloha B.*

1

*Součet*

4	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

*viz příloha B.*

1

*Součet*

5	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování projektu skutečného provedení díla

*3 paré + 1 x CD, viz příloha B.*

*včetně vytvoření digitálního modelu terénu dna koryta před a po těžení nánosů a výpočtu skutečně vytěženého objemu nánosů*

1

*Součet*

**D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady**

6	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

*viz příloha B*

1

*Součet*

**D 06 Územní vlivy**

7	K	063203000	Potápěčské práce bez rozlišení	soubor	1,000			
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	--	--

Potápěčské práce bez rozlišení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*kontrola usazení kamene potápěči (odborný odhad - 2 dny), včetně závěrečné zprávy, viz příloha A.B., C.3*

1

*Součet*

**D 09**

**Ostatní náklady**

8	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

*správce překladiště a prostoru pro vysáknutí vytěženého materiálu*

1

*Součet*

9	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1,0

*Součet*

10	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

1,0

*Součet*

11	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

12	K	09920	Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů

*viz příloha B.*

*kontrolní odběr vzorků sedimentu před realizací akce za účelem orientačního zjištění přítomnosti jedinců nalezených druhů živočichů*

*v lokalitách s předpokládaným výskytem druhů*

*lokality budou konzultovány prostřednictvím biologického dozoru s AOPK*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

*Součet*

13	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou

*viz příloha B.*

*biologický dozor*

*zajištění terénního monitoringu staveníště*

*zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody*

*koordinace prací biologického servisu*

*zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru*

1

*Součet*

14	K	09922	Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou

*viz příloha B.*

*biologický servis*

*zajištění záchranného sběru a přesunu živočichů do vhodné lokality*

*vedení statistik o transferech živočichů*

1

*Součet*

15	K	0993015	Přesuny plovoucí stavební techniky	soubor	1,000			
----	---	---------	------------------------------------	--------	-------	--	--	--

Přesuny plovoucí stavební techniky

*přesuny stavební techniky mezi staveníštěm a dočasným kotvištěm (dolní rejda plavební komory), včetně přikotvení, viz příloha B., C.3*

1

*Součet*

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**139251019/SO 01 - Sanace podjezí**

KSO:

Místo: VD Dolní Beřkovice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 1 Zemní práce</b>								
1	K	127751112R0	<p>Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného přemístění výkopku</p> <p>Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného přemístění výkopku</p> <p><i>viz příloha A.B., C.2., C.3.</i></p> <p><i>vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu) vč. shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy</i></p> <p><i>4950,0</i></p> <p><i>Součet</i></p>	m3	4 950,000			
2	K	17120123R20	<p>Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí</p> <p>Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí</p> <p><i>odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí, viz příloha A.B., C.2., C.3.</i></p> <p><i>4950,0</i></p> <p><i>Součet</i></p>	m3	4 950,000			
3	K	17120123R0	<p>Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení</p>	m3	4 950,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU*

*UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120124R0 A*

*JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120123R0 NEVYPLŇUJE !!!*

*likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho*

*prováděcími předpisy*

*likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení, viz příloha A.B., C.2., C.3.*

4950,0

**Součet**

4	K	17120124R0	Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení	m3	-4 950,000			
---	---	------------	--	----	------------	--	--	--

Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S*

*LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120123R0 A*

*JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120124R0 NEVYPLŇUJE !!! Zhotovitel bere na*

*vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel*

*neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobné. Přejednost vlastníctví*

*a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení*

*materiálu z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup*

*zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu: např. zajištění případných*

*rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně*

*předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,*

*dřevní hmota.*

## D 4

### Vodorovné konstrukce

5	K	16275115R	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě	m3	3 068,000			
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	--

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení

včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě

*nakoupený kámen, viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

*k překladišti, kde bude kámen přeložen na loď, včetně složení a naložení (ev.*

*přeložení) na loď a dopravy po vodě, ev. proplavení plav. komorami*

*"kámen jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg" 3068,0*

**Součet**

6	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	3 068,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání,

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

*naložení nakoupeného kamene na automobily (v lomu), viz příloha A.B., C.2.,*

*C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"kámen pro sanaci dna podjezí" 3068,0

*Součet*

7	K	462511570R	Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg	m3	3 068,000			
---	---	------------	---	----	-----------	--	--	--

Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg

*sanace dna podjezí těžkým lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

*ukládání kamenů do dna drapákem umístěným na plovoucím pontonu nebo na lodi včetně pontonu nebo lodi*

3068,0

*Součet*

8	M	58380655R1	<i>nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg</i>	<i>m3</i>	<i>3 068,000</i>			
---	---	------------	--	-----------	------------------	--	--	--

nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg

*kámen pro sanaci dna podjezí, jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.*

3068,0

*Součet*

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**139251019/VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
KSO:  
Místo: VD Dolní Beřkovice  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24.07.2025  
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>								
<b>D 01 Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
1	K	01190	Zajištění kompletního zařízení staveniště  Zajištění kompletního zařízení staveniště  viz příloha B.  zařízení staveniště - nezbytné zázemí bude zřízeno na příslušných plavidlech stavby  provedení opatření proti znečištění ropnými látkami a jinými podobnými produkty  provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou  1  Součet	soubor	1,000			
2	K	01290	Zajištění dopravně inženýrských opatření  Zajištění dopravně inženýrských opatření  - vypracování projektu DIO pro období výstavby  - projednání a odsouhlasení projektu příslušnými orgány a zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací  -dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění, údržba, přemísťování během výstavby a následné odstranění po ukončení stavby  1,0  Součet	soub	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

**D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady**

3	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

*viz příloha B.*

1

*Součet*

4	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

*viz příloha B.*

1

*Součet*

5	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování projektu skutečného provedení díla

*3 paré + 1 x CD, viz příloha B.*

*včetně vytvoření digitálního modelu terénu dna koryta před a po těžení nánosů a výpočtu skutečně vytěženého objemu nánosů*

1

*Součet*

**D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady**

6	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

*viz příloha B*

1

*Součet*

**D 06 Územní vlivy**

7	K	063203000	Potápěčské práce bez rozlišení	soubor	1,000			
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	--	--

Potápěčské práce bez rozlišení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*kontrola usazení kamene potápěči (odborný odhad - 2 dny), včetně závěrečné zprávy, viz příloha A.B., C.3*

1

*Součet*

**D 09**

**Ostatní náklady**

8	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

*správce překladiště a prostoru pro vysáknutí vytěženého materiálu*

1

*Součet*

9	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1,0

*Součet*

10	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

1,0

*Součet*

11	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

12	K	09920	Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů

*viz příloha B.*

*kontrolní odběr vzorků sedimentu před realizací akce za účelem orientačního zjištění přítomnosti jedinců nalezených druhů živočichů*

*v lokalitách s předpokládaným výskytem druhů*

*lokality budou konzultovány prostřednictvím biologického dozoru s AOPK*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

*Součet*

13	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou

*viz příloha B.*

*biologický dozor*

*zajištění terénního monitoringu stavenišť*

*zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody*

*koordinace prací biologického servisu*

*zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru*

1

*Součet*

14	K	09922	Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou

*viz příloha B.*

*biologický servis*

*zajištění záchranného sběru a přesunu živočichů do vhodné lokality*

*vedení statistik o transferech živočichů*

1

*Součet*

15	K	0993015	Přesuny plovoucí stavební techniky	soubor	1,000			
----	---	---------	------------------------------------	--------	-------	--	--	--

Přesuny plovoucí stavební techniky

*přesuny stavební techniky mezi stavenišťem a dočasným kotvištěm (dolní rejda plavební komory), včetně přikotvení, viz příloha B., C.3*

1

*Součet*