







- 1 - šterkový nános - část bude využita na srovnání dna po navržené niveletu, případně vyplnění nátrží, zbytek bude odvodněn a následně odvezen na skládku
- 2 - záhozová patka z lomového kamene o hmotnosti 500 - 1000 kg, s urovnáním líce, platné pro staničení 3,2535 - 3,3149
- 3 - rovinanina z lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg, platné pro staničení 3,2535 - 3,3149
  - rovinanina bude ukládána ve sklonu 1:1 - 1:1,5
  - opevnění bude provedeno až po hranu břehu
- 4 - srovnání dna po navržené niveletu - k doplnění po navržené niveletu bude využit šterkový nános z koryta řeky, který bude rozhrnut a dno bude srovnáno. Přebytky sedimentu budou z koryta odtěženy, odvodněny a následně odvezeny na skládku.


**POZNÁMKA:**

- V opevnění koryta v zavodněné části budou ponechány mezery pro úkryt ryb a vodních živočichů v rozmezí 5 - 15 cm.

### LEGENDA NÁVRH:

-  původní terén
-  projektované dno, navázání na stávající svah PB
-  rovnánina z LK a záhozová patka z LK
-  odstranění nánosů štěrkového sedimentu, úprava dna po navržené niveletě
-  doplnění dna po navržené niveletě - bude provedeno rozhrnutím části sedimentu
-  odkopávky

Kótováno v metrech  
Řezy jsou vyobrazeny po směru toku

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. K. Petruželová	Ing. K. Petruželová	Ing. Jaroslav Gric
Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno				
Název zakázky:  Senice – Ústí, Leskovec, ř. km. 1,050 – 1,120; 3,220 – 3,320			Stupeň	DPS
			Formát	4xA4
			Datum	08/2025
Část: SO 02 - oprava balvanitého skluzu a LB výtrž Leskovec			Číslo zakázky	25 7029
Název přílohy:  Příčné řezy 1. část			Měřítko	1:100
			Číslo přílohy	D.2.6.1
			Číslo výtisku	