parcela č. (orná půda)	výměra [m²]	druh pozemku (způsob ochrany)	vlastník (právo hospodařit s majetkem)	zábor staveniště [m²]	
				dočasný	trvalý
k. ú. Vernířovice u Sobotína [780235]					
1276 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa, nadjezí koryta)	540	ostatní plocha	Česká republika (Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové)	100	-
1369 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	975	zahrada	Miloš Peřar, Táborská 1381/181, 615 00 Brno	20	-
2374/28 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	1 227	vodní plocha	Obec Vernířovice, č.p. 53, 788 15 Vernířovice	15	-
2374/7 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	464	vodní plocha	Česká republika (Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)	180	-
2374/14 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	845	vodní plocha	Lenka Bubíková, č.p. 410, 788 03 Nový Malín	220	-
357/1 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	45	vodní plocha		25	-
2374/4 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	22 593	vodní plocha	Česká republika (Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)	850	-
2374/11 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	137	vodní plocha		10	-
2374/18 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	227	vodní plocha		10	-
2374/32 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	104	vodní plocha		20	-
2374/34 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	991	vodní plocha		50	-
2374/41 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	100	vodní plocha		40	-
2374/58 (zdrsněná opevněná koryta, odstavná místa)	12 464	vodní plocha		335	-
2374/68 (zdrsněná opevněná koryta)	150	vodní plocha		1	-

OBNOVENÍ OPEVNĚNÍ KORYTA
ODSTRANĚNÍ ČÍŘAVÝCH A NÁPLAVŮ
OBNOVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ KORYTA KAMENNOU ROVNANINOU
HMOTNOSTÍ KAMENE 200-500 KG

OBNOVENÍ KAPACITY KORYTA
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z KORYTA VODNÍHO TOKU

OBNOVENÍ OPEVNĚNÍ KORYTA V DÉLCE 10 M
PŘÍSUNNÁ OPEVNĚNÍ BŘEHŮ KORYTA KAMENNOU ROVNANINOU
HMOTNOSTÍ KAMENE 200-500 KG

ZASYPÁNÍ VÝMOLU 10 M3

ZASYPÁNÍ VÝMOLU 28 5 M3

OBNOVENÍ OPEVNĚNÍ KORYTA
OBNOVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ KORYTA KAMENNOU ROVNANINOU
HMOTNOSTÍ KAMENE 200-500 KG

OBNOVENÍ OPEVNĚNÍ KORYTA
NAHRAZENÍ GABIONŮ KAMENNOU ROVNANINOU
HMOTNOSTÍ KAMENE 200-500 KG

OBNOVENÍ KAPACITY KORYTA
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z KORYTA VODNÍHO TOKU

OBNOVENÍ OPEVNĚNÍ KORYTA
ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH KŘOVIN

Vernířovice

Merta

V Údolí

Akce:
Merta, Sobotín - Vernířovice
I. km 5,619 – 12,000

Investor:
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
Stavba:
Merta Sob. - Merta, I.km 5,619 - 12,000
v k.ú. Vernířovice a Sobotína
Místo stavebních úprav:
PD pro provedení stavby
Stupeň dokumentace: Část projektu: Počet částí:
k 2023
Objednatel projektové dokumentace: Zpracovatel:
Hydrosoft Consult, Pr-D
Umělecká 1529, 253 01

Název výkresu:
VYTYČOVACÍ SCHÉMA

Měřítko: 1 : 2 000 Datum: Formát: 18x A4