Příloha č.3 Souhrnná tabulka sondážních prací: Slapy objezd hráze VD - projekt podrobného geotechnického průzkumu

	Odkryvné práce					Terénní zkoušky		laboratorní práce							Realizace sond					Souřadnice S-JTSK			
Stavební objekt	označení sondy	Celková délka vrtu [m]	Inženýrskogeologické vrty J [m]	Inženýrskogeologické vrtané na DIA [m]	Hydrogeologické vrty HJ [m]	těžká dynymická penetrace (m)	statická penetrace (m)	Neporušené vzorky stlačitelnost	Neporušené vzorky smyková pevnost	Porušené vzorky	Technologické vzorky PS	Technologické vzorky CBR	Pevnost v prostém tlaku	agresivita voda/zemina	kontaminace zemin	Uzavírka komunikace / značení	Průsek v lesním porostu	přístupové cesty odhad m	frézování pařezů	Souprava na pásovém podvozku	X	Y	parcelní číslo	katastrální území
SO105	J100	12	4	8				1	1	1			2	1		dopravní opatření				1	1071979,60	745992,28	727/3	Štěchovice u Prahy
SO105	J101	12	4	8						1	1	1	2		1	dopravní opatření				1	1071981,25	745962,47	727/3	Štěchovice u Prahy
SO103	J102	12	4	8				1	1	1	1	1	2	1	1	dopravní opatření				1	1072151,27	745663,53	727/4	Štěchovice u Prahy
SO102	J103	12	4	8						1	1	1	2			dopravní opatření				1	1072374,65	745497,27	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J104	12	4	8						1			1		1	dopravní opatření				1	1072388,75	745467,53	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J105	12	4	8				1	1	1			2			dopravní opatření				1	1072402,92	745434,70	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J106	12	4	8						1	1	1	1	1		dopravní opatření				1	1072412,07	745400,26	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J107	12	4	8				1	1	1			1			dopravní opatření				1	1072415,16	745378,99	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J108	12	4	8						1			2		1	dopravní opatření				1	1072416,67	745350,61	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J109	12	4	8		5				1	1	1	1	1		dopravní opatření				1	1072413,35	745318,96	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J110	12	4	8		5		1	1	1			2		1	dopravní opatření				1	1072406,90	745288,93	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J111	12	4	8		5				1			1			dopravní opatření				1	1072396,12	745262,47	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J112	12	4	8		5				1	1	1	2	1		dopravní opatření				1	1072379,57	745233,48	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J113	12	4	8		5		1	1	1			1		1	dopravní opatření				1	1072365,38	745210,06	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J114	12	4	8		5				1			2			dopravní opatření				1	1072346,36	745180,99	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J115	12	4	8		5		1	1	1	1	1	2			dopravní opatření				1	1072330,48	745156,11	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J116	12	4	8		5				1			2	1		dopravní opatření				1	1072314,26	745133,61	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J117	12	4	8		5		1	1	1			2		1	dopravní opatření				1	1072285,63	745112,32	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	J118	12	4	8		5				1	1	1	1	1		dopravní opatření				1	1072266,84	745106,21	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	HJ119	12	4	8	12			1	1	1			1	1		dopravní opatření				1	1072362,91	745523,14	727/5	Štěchovice u Prahy
SO102	HJ120	12	4	8	12					1			1	1		dopravní opatření				1	1072338,25	745169,12	727/5	Štěchovice u Prahy
Celkový počet sond/zkoušek:		**21**	**21**	**21**	**2**	**10**		**9**	**9**	**21**	**8**	**8**	**33**	**9**	**7**					**21**				
Celková metráž vrtů:		**252**	**84**	**168**	**24**	**50**																		