

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 730095aktul
Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 730095aktul

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Místo: Děčín - Přípeř

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: HG partner s.r.o.

Účastník: Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055	0,00	0,00	STA
SO 01.1a	Úsek čp.22-24, km 0,000-0,055	0,00	0,00	Soupis
SO 01.1b	mostek č.p. 39	0,00	0,00	Soupis
SO 01.2	mostek č.p. 22	0,00	0,00	Soupis
SO 01.3	kůlna	0,00	0,00	Soupis
SO 02	Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128	0,00	0,00	STA
SO 02.1a	Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128	0,00	0,00	Soupis
SO 02.1b	mostek č.p.17	0,00	0,00	Soupis
SO 03	Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156	0,00	0,00	STA
SO 04	Krytý profil, km 0,156 - 0,185	0,00	0,00	STA
SO 05	U Karka, km 0,156-0,205	0,00	0,00	STA
SO 06	Přeložení sítí	0,00	0,00	STA
SO 06.1	Přeložka vodovodní přípojky u č.p. 17, km 0,106	0,00	0,00	Soupis
SO 06.3	Plynovod	0,00	0,00	Soupis
SO 07	Kácení a náhradní výsadba	0,00	0,00	STA
SO 07.1	Kácení	0,00	0,00	Soupis
SO 07.2	Náhradní výsadba	0,00	0,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: SO 01.1a - Úsek čp.22-24, km 0,000-0,055

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: **SO 01.1a - Úsek čp.22-24, km 0,000-0,055**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: SO 01.1a - Úsek čp.22-24, km 0,000-0,055

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	6,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106151					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- kamenná dlažba na pravém břehu mostku - kámen bude ponechán majiteli pozemku (nově bude zámková dlažba)		6,700			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	16,960		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106161					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- kostky budou uloženy z části zpět, zbývající budou předány majiteli pozemku		16,960			
	VV		16,96 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 -rozebrání kamenné dlažby					
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- dlažba bude použita zpět - viz D.9		3,200			
	VV		3,20 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - rozebrání zámkové dlažby (I)					
4	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	1,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106193					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- dlažba bude použita zpět - viz D.9		1,300			
	VV		1,30 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - rozebrání zatravnňovací betonové dlažby					
5	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	16,810		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- viz D.4 řez A		16,810			
	VV		16,81 "F.4 tab VV SO 01 bourání stávající dlažby na sucho		16,810			
	VV	rozebrani_dlazby	Součet					
6	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	15,915		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřetřovacích staveb od malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202					
	P		Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů při přespárování, které budou osazeny zpět - viz D.4 řez D - očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A					
	VV		dozdění _spárování "očištění uvolněných kamenů (při přespárování)		0,900			
	VV		0,25*bourání _zdi "očištění 25% kamene z původní zdi		15,015			
	VV		Součet		15,915			
7	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	15,015		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřetřovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203301					
	P		Poznámka k položce: - očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A					
	VV		0,25*bourání _zdi "vytřídění 25% kamene z původní zdi		15,015			
8	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227					
9	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228					
10	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,470		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101					
	P		Poznámka k položce: - viz D.4 řez H					
	VV		0,47 "F.4 SO 01 spárování (LB) - odstranění nánosu na koruně zdi		0,470			
11	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	183,590		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253101					
	VV		183,59 "F.4 tab VV SO 01 výkop, odstranění nánosu		183,590			
	VV výkop		Součet		183,590			
12	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	6,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/128511101					
	VV		6,90 "F.4 tab VV SO 01 odbourání skalního podloží		6,900			
	VV skala		Součet		6,900			
13	K	129951121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,120		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951121					
	P		Poznámka k položce: - betonová zídka v místě dosypaného terénu na PB - viz D.5 PF 7 a 8					
	VV		1,12 "F.4 SO 01 altán - bourání betonové zdi		1,120			
14	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,590		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212331					
	P		Poznámka k položce: - výkop ručně - podél stávajících zdí, podél přespárovávaných zdí a v blízkosti IS					
	VV		19,59 "F.4 tab vv SO 01 výkop - ručně		19,590			
	VV výkop_ručně		Součet		19,590			
15	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,540		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- přesun materiálu ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět					
	VV		2*zpetny_zasyp "Zpětný zásyp		28,540			
16	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,030		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- doprava kamene z vybourané zdi na mezideponii a zpět					
	VV		2*(0,25*bourání_zdi) "přesun 25% kamene z původní zdi		30,030			
	VV		Součet		30,030			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,270		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- naložení na mezideponii					
	VV		zpetny_zasyp "Zpětný zásyp		14,270			
18	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,015		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- naložení kamene na mezideponii					
	VV		0,25*bourání_zdi "přesun 25% kamene z původní zdi		15,015			
	VV		Součet		15,015			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,210		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	zpetny_zasyp	- hutněno min na 95% PS					
	VV		14,27 "F.4 tab vv SO 01 Zpětný zásyp		14,270			
	VV		35,94 "F.4 tab VV SO 01 Zásyp nepropustnou zeminou		35,940			
	VV		Součet		50,210			
20	M	58125110	jíl surový kusový	t	64,692		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		jíl surový kusový					
	VV		35,94*1,8 "F.4 tab VV SO 01 Zásyp nepropustnou zeminou; objem * obj. hmotnost		64,692			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		62,50 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		62,500			
	VV	zatravneni	Součet		62,500			
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		62,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,250			
23	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	62,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182311123					
	VV		zatravneni "Ohumusování a osetí tl. 100 mm		62,500			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		zatravneni*0,1*1,8 "Ohumusování a osetí tl. 100 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost		11,250			
25	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - příčné hrázky - materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - převádění potrubím DN 500, celková délka 55 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění					
26	K	R1511011	Zřízení rozeprání stávajících zdí hl do 2 m, vč. odstranění	m2	68,510		0,00	R položka
	PP		Zřízení rozeprání stávajících zdí hl do 2 m, vč. odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění stability stávajících zdí na LB po provedení výkopu ve dně, rozeprání do protější zdi					
	VV		43,20 "F.4 SO 01 rozeprání zdi (v místě předsažené zdi LB - km 0,029-0,056)		43,200			
	VV		25,31 "F.4 SO 01 spárování zdi - rozeprání zdi		25,310			
	VV		Součet		68,510			
27	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozeprání dle TZ, včetně odstranění	m2	145,300		0,00	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozeprání dle TZ, včetně odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.15					
	VV		145,30 "F.4 tab vv SO 01 Pažení výkopu		145,300			
	VV		Součet		145,300			
28	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	189,380		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		výkop		183,590			
	VV		výkop_ručně		19,590			
	VV		0,47 "F.4 SO 01 spárování (LB) - odstranění nánosu na koruně zdi		0,470			
	VV		Mezisoučet - výkop		203,650			
	VV		-zpetny_zasyp "Zpětný zásyp		-14,270			
	VV		Mezisoučet - zpětný zásyp		-14,270			
	VV		Součet		189,380			
29	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	23,710		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		skala "odbourání skalního podloží		6,900			
	VV		rozebrání_dlažby "bourání stávající dlažby na sucho		16,810			
	VV		Součet		23,710			
	D	2	Zakládání				0,00	
30	K	271532211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	9,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.4 - řez A					
	VV		9,70 "F.4 tab vv SO 01 Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63		9,700			
	VV		Součet		9,700			
31	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	95,760		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zhutnění základové spáry (pod zdmi a schodišti) - viz D.5 řez A					
	VV		95,76 "F.4 tab vv SO 01 zhutnění základové spáry		95,760			
	VV		Součet		95,760			
32	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30	m3	78,000		0,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspávané na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.4, řez A					
	VV		78,00 "F.4 tab vv SO 01 základové zdivo		78,000			
33	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - malta závlivková cementová C30/37					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
34	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdíva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212745					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.4 řez D					
	VV		dozdění spárování "předpoklad 10% plochy spárování		0,900			
35	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,540		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30 XC4 XF3, viz D.8					
	VV		1,02 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) - beton C25/30 XC4 XF3		1,020			
	VV		1,52 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - beton C25/30 XC4 XF3		1,520			
	VV		Součet		2,540			
36	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	3,910		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - betonová zídka za rubem zdi v místě dosypaného terénu na PB - C30/37 XC4 XF3 - viz D.5 PF 7 a 8					
	VV		3,91 "F.4 SO 01 altán - nová betonová zídka		3,910			
	VV		Součet		3,910			
37	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	37,830		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - betonová zídka za rubem zdi v místě dosypaného terénu na PB - C30/37 XC4 XF3 - viz D.5 PF 7 a 8 - schodiště - viz D.8					
	VV		23,21 "F.4 SO 01 altán - nová betonová zídka - bednění		23,210			
	VV		Mezisoučet		23,210			
	VV		5,93 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) - bednění		5,930			
	VV		8,69 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - bednění		8,690			
	VV		Mezisoučet		14,620			
	VV		Součet		37,830			
38	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	37,830		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
39	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,026		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - B500, schodiště - viz D.8					
	VV		20,25*(0,62/1000) "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) - výztuž - R10		0,013			
	VV		21,01*(0,62/1000) "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - výztuž - R10		0,013			
	VV		Součet		0,026			
40	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,356		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211					
	P		Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.8 a D.5 PF 7 a PF 8					
	VV		7,98*(7,9/1000) "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) - výztuž - kari síť 100/100/8		0,063			
	VV		11,61*(7,9/1000) "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - výztuž - kari síť 100/100/8		0,092			
	VV		25,48*(7,9/1000) "F.4 SO 01 altán - nová betonová zídka - výztuž - kari síť 100/100/8		0,201			
	VV		Součet		0,356			
41	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171115					
	VV		1 "D.2.2 montáž oplocení - sloupek na mostovce (přes most u č.p.39)		1,000			
42	M	M553422	sloupek plotový Pz 2000/48x1,5mm s kotevní deskou	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		sloupek plotový Pz 2000/48x1,5mm s kotevní deskou					
43	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123					
	P		Poznámka k položce: - beton C25/30, 250x250 mm, hl. 0,50 m - viz D.13					
	VV		2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky (přes most u č.p.39)		2,000			
	VV		7 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (č.p. 22)		7,000			
	VV		Součet		9,000			
44	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348172115					
	VV		1 "D.2.2 montáž nové vjezdové brány dl. 4,5 m na PB (č.p. 22)		1,000			
45	M	M01.1	brána samonosná vjezdová délky 4,5 m, vč. pohonu	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		brána samonosná vjezdová délky 4,5 m, vč. pohonu					
	P		Poznámka k položce: - na rám budou osazeny původní dřevěné plaňky, vč. veškerých prací a materiálu					
48	K	348181116	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1,5 do 2,0 m	m	31,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348181116					
	P		Poznámka k položce: - původní dřevěné oplocení					
	VV		18 "D.2.2 montáž oplocení - PB (PF 1-PF4)		18,000			
	VV		6,5 "D.2.2 montáž oplocení (přes most u č.p.39)		6,500			
	VV		5,3+2,1 "D.2.2 montáž oplocení - PB (č.p. 22)		7,400			
	VV		Součet		31,900			
49	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30	m3	41,350		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. "divočina"					
			- zdivo do výšky 500 mm nade dnem - viz D.4 řez A					
	VV		41,35 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - čedič (nové)		41,350			
50	K	R3212133.1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodání kamene	m3	15,010		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 - bez dodání kamene					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavádnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - původní kámen (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez A					
		VV	15,01 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - pískovec - původní kámen		15,010			
51	K	R3212133.2	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - pískovec	m3	23,890		0,00	R položka
		PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb - pískovce, lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavádnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez A					
		P						
		VV	23,89 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - pískovec - nový kámen		23,890			
46	K	R33817112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním, vč. podsypu	kus	9,000		0,00	R položka
		PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek, vč. podsypu					
			<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30, 250x250 mm, hl. 0,50 m, vč. podsypu ŠD 0-16 tl. 0,1 m - viz D.13					
		P						
		VV	9 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (PF 1-PF4)		9,000			
		VV	Součet		9,000			
47	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
		VV	9 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (PF 1-PF4)		9,000			
		VV	2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky (přes most u č.p.39)		2,000			
		VV	7 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (č.p. 22)		7,000			
		VV	Součet		18,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
52	K	421662113	Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem	m2	0,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421662113					
			<i>Poznámka k položce:</i> - plastmalta pod sloupky - viz D.12, D.13					
		P						
		VV	1*0,2*0,2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupek na mostovce (přes most u č.p.39) - plastmalta tl. 10 mm; počet sloupků * plocha		0,040			
53	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421941521					
			<i>Poznámka k položce:</i> - demontáž plechového zakrytí koryta, plechy budou předány majitelům přibřežních pozemků 20,00 "F.4 SO 01 altán - odstranění plechů (zakrytí koryta, místy přivařené)		20,000			
54	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	48,350		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
			<i>Poznámka k položce:</i> - beton C12/15 X0, viz D.4 řez A - D.5 PF 7 a 8					
		P						
		VV	4,01/0,1 "F.4 tab vv SO 01 vyrovnávací beton C12/15 tl. 100 mm; objem / tl.		40,100			
		VV	8,25 "F.4 SO 01 altán - nová betonová zídka - podkladní beton		8,250			
		VV	Součet		48,350			
55	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	14,210		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317111					
	P		Poznámka k položce:					
			- viz D.4 řez A					
	VV		14,21 "F.4 tab vv SO 01 obnova kamenné dlažby do betonu C25/30		14,210			
56	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkokdrti se zhuťněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	15,920		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkokdrti se zhuťněním do 10 pojedzů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457542111					
			Poznámka k položce:					
			- hutněno na 95% PS					
	P		- drenáž za rubem zdi					
			- frakce 8/16					
			- viz D.4 řez A					
	VV		15,92 "F.4 tab vv SO 01 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16		15,920			
57	K	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	1,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465210123					
			Poznámka k položce:					
			- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- kámen pro vodní stavby (čedič)					
			- viz D.8					
	VV		0,22/0,3 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) -kamenné stupně v. 290 mm; objem / tl.		0,733			
	VV		0,29/0,3 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - kamenné stupně v. 400; objem / tl.		0,967			
	VV		Součet		1,700			
58	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	14,210		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327					
			Poznámka k položce:					
			- kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), spárování MC30 - viz D.4 řez A					
	VV		14,21 "F.4 tab vv SO 01 obnova kamenné dlažby do betonu C25/30		14,210			
59	K	R45831112	Výplňové klíny za opěrrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	25,360		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R45831112					
			Poznámka k položce:					
			- vyplnění prostoru výkopu pod dlažbou a prostoru za rubem zdi hubeným betonem C12/15 X0, viz D.4 řez A					
	VV		4,02 "F.4 tab vv SO 01 vyplnění výkopu betonem C12/15		4,020			
	VV		21,34 "F.4 tab vv SO 01 vyplnění prostoru za rubem betonem C12/15		21,340			
	VV		Součet		25,360			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
60	K	564871016	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	17,333		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871016					
			Poznámka k položce:					
	P		- podklad pod dlažbou u mostů - viz D.9, D.10					
	VV		5,20/0,3 "F.4 tab vv SO 01 ŠD 0-63 (0-32) (pod dlažbou); objem / tl.		17,333			
61	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111					
			Poznámka k položce:					
	P		- obnova dlažby z původních kostek - viz D.10					
	VV		15,00 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - obnova dlažby z kostek		15,000			
62	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>zámková dlažba podél mostku (z obou stran)</i> - <i>využití původní dlažby a z části nákup nové - viz D.9</i>					
	VV		3,20 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - obnova zámkové dlažby		3,200			
	VV		4,50 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - nová zámková dlažba		4,500			
	VV		Součet		7,700			
63	M	59245013	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>4,635</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		4,50 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - nová zámková dlažba		4,500			
	VV		4,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,635			
64	K	59641221r	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	1,300		0,00	R položka
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>obnova z původní dlažby</i>					
	VV		1,30 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - obnova zatravnňovací betonové dlažby		1,300			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
65	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm	m2	30,010		0,00	R položka
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - <i>malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm</i> - <i>do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár</i> - <i>viz D.4 řez D a TZ</i>					
	P							
	VV		30,01 "F.4 tab VV SO 01 přespárování zdi		30,010			
	VV		Součet		30,010			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
66	K	R831372.2	Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu					
			<i>Poznámka k položce:</i> - <i>přechod (na PE)</i> - <i>trubka kanalizační PE DN 200, dl. 1,0 m</i> - <i>odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,0 m</i>					
	P							
	VV		2 "D.3 Vyústění septiku DN200, LB		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>obrubník podél nové zámkové dlažby na PB</i> - <i>Beton C25/30, viz D.4 řez E</i>					
	VV		1,50 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - nový obrubník		1,500			
68	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>	<i>1,530</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530			
69	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	8,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>geotextilie pod podkladním betonem - viz D.5 PF 7 a 8</i>					
	VV		8,25 "F.4 SO 01 altán - nová betonová zídka - geotextilie		8,250			
70	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	4,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121 P Poznámka k položce: - dilatační spára mezi zdí a schodištěm - viz D.8 VV 1,20 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) - dilatační spára - plocha 1,200 VV 3,20 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - dilatační spára - plocha 3,200 VV Mezisoučet 4,400 VV Součet 4,400					
71	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	10,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132 P Poznámka k položce: - dilatační spára mezi zdí a schodištěm - viz D.8 VV 4,90 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,000 17) - dilatační spára - délka 4,900 VV 6,00 "F.4 SO 01 schodiště (km 0,030 15) - dilatační spára - délka 6,000 VV Mezisoučet 10,900 VV Součet 10,900					
72	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	30,010		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938111111 P Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.4 řez D VV 30,01 "F.4 tab VV SO 01 očištění zdi tlakovou vodou, odstranění vegetace 30,010 VV Součet 30,010					
73	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213 P Poznámka k položce: - ukotvení sloupků - viz D.12, D.13 VV 1*4 "D.2.2 montáž oplocení - sloupek na mostovce (přes most u č.p.39) - chemická kotva M12; počet sloupků * 4 kotvy 4,000					
74	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121 P Poznámka k položce: - materiál nerez 1.4845 - vč. podložky a matice					
75	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	3,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963051111 P Poznámka k položce: - viz D.5 PF 7 (altán si kromě základové desky - přemostění - rozebere majitel sám) - překlady - viz D.5 PF 1-3 a D.2.1 VV 1,98 "F.4 SO 01 altán - základ altánu (PF 7) - bourání 1,980 VV 1,77 "F.4 SO 01 odstranění ŽB překladu (PF 1-3) 1,770 VV Součet 3,750					
76	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	32,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966003818 P Poznámka k položce: - oplocení bude osazeno zpět VV 18 "D.2.2 demontáž oplocení - PB (PF 1-PF4) 18,000 VV 6,5 "D.2.2 demontáž oplocení (přes most u č.p.39) 6,500 VV 5,3+2,6 "D.2.2 demontáž oplocení - PB (č.p. 22) 7,900 VV Součet 32,400					
77	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	60,960		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kámen z přespárování bude použit zpět - viz D.4 řez D - kámen z rozebrané zdi bude z 25% použit zpět (koruna nové zdi) - vč. vybourání schodišť - viz D.4 řez A					
	VV		0,90 "F.4 SO 01 přespárování (LB) - dozdnění 10% při spárování		0,900			
	VV	dozdnění_spárování	Mezisoučet		0,900			
	VV		60,06 "F.4 tab vv SO 01 bourání stávající zdi		60,060			
	VV	bourání_zdi	Mezisoučet		60,060			
	VV		Součet		60,960			
78	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - sloupky budou předány majitelům					
	VV		9 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky na PB (PF 1-PF4)		9,000			
	VV		3 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky (přes most u č.p.39)		3,000			
	VV		7 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky na PB (č.p. 22)		7,000			
	VV		Součet		19,000			
80	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,010		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.4 řez D					
	VV		30,01 "F.4 tab VV SO 01 očištění zdi tlakovou vodou, odstranění vegetace		30,010			
	VV		Součet		30,010			
81	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331215					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.4 řez A					
	VV		40*0,3 "F.4 SO 01 kotvení zdi do skalního podloží - trn O 16 mm dl. 600 mm; počet * dl. vrtu		12,000			
82	M	M06.2.1	Nerez trn R16 dl. 0,60 m	ks	40,000		0,00	R položka
	PP		Nerez trn R16 dl. 0,60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1,58 kg/m nerezový trn R16 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)					
	VV		40 "F.4 SO 01 kotvení zdi do skalního podloží - trn O 16 mm dl. 600 mm		40,000			
79	K	R96607381	Rozebrání vjezdové prány pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Rozebrání vjezdové prány pl přes 6 do 10 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - brána bude předána vlastníkovi					
	VV		1 "D.2.2 demontáž vjezdové brány dl. 4,4 m na PB (č.p. 22)		1,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
83	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,879		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611					
	VV		0,870 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,870			
	VV		0,009 "očštění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111		0,009			
	VV		Součet		0,879			
84	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	1 075,946		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
85	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	620,472		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	620,472		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
87	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161813					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- zábradlí bude předáno majiteli pozemku					
	VV		1,50 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - demontáž trubkového zábradlí		1,500			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00	
88	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou	kus	25,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou					
	P		Poznámka k položce:					
			- odvodnění dlažby, potrubí PE DN 80, dl. 0,85 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %					
			- zatěsněno maltou MC 2,5					
			- vč. naložení na dopravní prostředek					
	VV		25,00 "F.4 SO 01 odvodnění - PE DN 80 dl. 0,85 m á 3,0 m		25,000			
89	K	R936944.2	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. vrtání a zatěsnění maltou	kus	10,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zařízení, provrtání stávajícího zdiva jádrovým vývrtem prům. 112 mm dl. cca 0,6 m a likvidace vývrtné					
	P		Poznámka k položce:					
			- odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,70 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %					
			- provrtání stávající kamenné zdi v dl. cca 0,6 m					
			- zatěsněno maltou MC 2,5					
	VV		10,00 "F.4 SO 01 odvodnění - přesazená zeď (LB PF 7-11) - PE DN 80 dl. 1,70 m á 3,0 m		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis:
SO 01.1b - mostek č.p. 39

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: SO 01.1b - mostek č.p. 39

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: SO 01.1b - mostek č.p. 39

Místo: Děčín - PřípeřDatum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnikProjektant: HG partner s.r.o.

Účastník: Vyplň údajZpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002121					
P			Poznámka k položce: - zajištění vstupu k nemovitostem					
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002122					
D 2 Zakládání							0,00	
3	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí					
P			Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
4	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	1,440		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/320101112					
VV			2*(1,8*2,0*0,2) "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - ŽB prefabrikát mostovky 1,8x2,0x0,2 m; počet * objem			1,440		
5	M	M5938	Železobetonový prefabrikát mostovky C30/37 XC4 XF3 XM2 1,80x2,00x0,20 m	kus	2,000		0,00	R položka
PP			Železobetonový prefabrikát mostovky C30/37 XC4 XF3 XM2 1,80x2,00x0,20 m					
P			Poznámka k položce: - vč. manipulačních ok - viz D.9					
VV			2 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - ŽB prefabrikát mostovky 1,8x2,0x0,2 m			2,000		
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
P			Poznámka k položce: - ŽB koruna zdí (pod mosty) - C30/37 XC4 XF3 XM2 - viz D.4 řez A, D.9					
VV			2,25 "F.4 tab vv SO 01 Železobetonová koruna č.p. 39 - C30/37 XC4 XF3 XM2			2,250		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	11,240		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- bednění ŽB koruny (pod mosty) - viz D.4 řez A, D.9					
			11,24 "F.4 tab vv SO 01 bednění - most č.p. 39		11,240			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	11,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
9	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,180		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- B500					
			2,25*(80/1000) "F.4 tab vv SO 01 Železobetonová koruna č.p. 39 - výztuž do R12; 80 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,180			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
10	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	16,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421941521					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- demontáž plechového zakrytí koryta, plechy budou předány majitelům přibřežních pozemků					
			16,20 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - odstranění plechů (zakrytí koryta, místy přivařeně)		16,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,960		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- dilatační spára dobetonované koruny pod mostky - viz D.9, D.8					
			0,96 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - dilatační spára - plocha		0,960			
12	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	3,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- dilatační spára dobetonované koruny pod mostky - viz D.9, D.8					
			3,24 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - dilatační spára - délka		3,240			
13	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331212					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- trmování ŽB koruny do zděného díku					
			- viz D.9					
			44*0,15 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - trn R10, vrt 150 mm; počet * dl. vrtu		6,600			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,458		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
15	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,458		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
16	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	1,460		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711131101					
	P		Poznámka k položce:					
			- viz D.9					
	VV		1,46 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - AIP tl. 10 mm (0,2x3,66 m)		1,460			
17	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	1,702		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R					
	VV		1,46*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1,702			
18	K	711199096	Příplatek k izolačním proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	1,460		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711199096					
19	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	21,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711411001					
			Poznámka k položce:					
	P		- 2komponentní epoxidová penetrace, 2 vrstvy					
			- hydroizolační membrána, 1komponentní 3 vrstvy					
			- polyuretanový konečný nátěr, 2 vrstvy					
			- viz TZ					
	VV		3*7,20 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - ochrana mostovky - nátěry; 3 nátěry		21,600			
20	M	23531342	penetrace epoxidová vodou ředitelná 2-složková pod hydroizolační stěrky a nátěry	kg	0,288		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		penetrace epoxidová vodou ředitelná 2-složková pod hydroizolační stěrky a nátěry					
			Poznámka k položce:					
	P		- celoplošná penetrace, transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná (např. Weberprim EP 2K), vrstvy: 2 (100-200 g/m2)					
			- viz TZ					
	VV		7,20*0,2 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - ochrana mostovky - nátěry; plocha * spotřeba		1,440			
	VV		1,44*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,288			
21	M	23531343	nátěr vodotěsný na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice jednosložkový	kg	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		nátěr vodotěsný na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice jednosložkový					
			Poznámka k položce:					
	P		- hydroizolační membrána, 1komponentní, pro stavební konstrukce (např. Weber Pur Seal) se vsypem křemičitého písku fr. 0,3-0,8 mm vč.					
			tmelení fabionů, vrstvy: 3 (spotřeba 2,5 kg/m2)					
			- viz TZ					
	VV		7,20*2,5 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - ochrana mostovky - nátěry; plocha * spotřeba		18,000			
22	M	23531422	nátěr PUR litých podlah exteriérový pochozí jezdový UV odolný	kg	3,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		nátěr PUR litých podlah exteriérový pochozí jezdový UV odolný					
			Poznámka k položce:					
	P		- polyuretanový konečný nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů, UV stabilní, odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému zatížení (např. Weber Pur Coat Traffic), vrstvy: 2 (400-500 g/m2)					
			- viz TZ					
	VV		7,20*0,5 "F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - ochrana mostovky - nátěry; plocha * spotřeba		3,600			
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
24	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711194					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis:
SO 01.2 - mostek č.p. 22

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: **SO 01.2 - mostek č.p. 22**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: **SO 01.2 - mostek č.p. 22**

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002121					
P			Poznámka k položce: - zajištění vstupu k nemovitostem					
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002122					
D 2 Zakládání							0,00	
3	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí					
P			Poznámka k položce: - malta záhlvková cementová C30/37					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
4	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	2,880		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/320101112					
VV			4*(1,8*2,0*0,2) "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - ŽB prefabrikát mostovky 1,8x2,0x0,2 m; počet * objem			2,880		
5	M	M5938	Železobetonový prefabrikát mostovky C30/37 XC4 XF3 XM2 1,80x2,00x0,20 m	kus	4,000		0,00	R položka
PP			Železobetonový prefabrikát mostovky C30/37 XC4 XF3 XM2 1,80x2,00x0,20 m					
P			Poznámka k položce: - vč. manipulačních ok - viz D.10					
VV			4 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - ŽB prefabrikát mostovky 1,8x2,0x0,2 m			4,000		
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,320		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
P			Poznámka k položce: - ŽB koruna zdí (pod mosty) - C30/37 XC4 XF3 XM2 - viz D.4 řez A, D.10					
VV			4,32 "F.4 tab vv SO 01 Železobetonová koruna č.p. 22 - C30/37 XC4 XF3 XM2			4,320		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	20,010		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- bednění ŽB koruny (pod mosty) - viz D.4 řez A, D.10					
			20,01 "F.4 tab vv SO 01 bednění - most č.p. 22		20,010			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	20,010		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
9	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,346		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	P		Poznámka k položce:					
			- B500					
	VV		4,32*(80/1000) "F.4 tab vv SO 01 Železobetonová koruna č.p. 22 - výztuž do R12; 80 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,346			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
10	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421941521					
	P		Poznámka k položce:					
			- demontáž plechového zakrytí koryta, plechy budou předány majitelům přibřežních pozemků					
	VV		5,30 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - odstranění plechů (zakrytí koryta, místy přivařené)		5,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,960		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	P		Poznámka k položce:					
			- dilatační spára dobetonované koruny pod mostky - viz D.10, D.8					
	VV		0,96 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - dilatační spára - plocha		0,960			
12	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	3,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
	P		Poznámka k položce:					
			- dilatační spára dobetonované koruny pod mostky - viz D.10, D.8					
	VV		3,24 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - dilatační spára - délka		3,240			
13	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	1,880		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963051111					
	P		Poznámka k položce:					
			- viz D.10					
	VV		1,88 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - bourání (betonový překlad)		1,880			
14	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331212					
	P		Poznámka k položce:					
			- tmování ŽB koruny do zděného dířku					
			- viz D.10					
	VV		82*0,15 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - trn R10, vrt 150 mm; počet * dl. vrtu		12,300			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
15	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	4,512		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		4,512 "bourání ŽB mostovek (mostek č.p.22), hmotnost dle TOV pol.963051111		4,512			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	3,075		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
17	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,075		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
18	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	2,920		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711131101					
	P		Poznámka k položce:					
			- viz D.10					
	VV		2,92 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - AIP tl. 10 mm (0,2x7,3 m)		2,920			
19	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	3,403		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R					
	VV		2,92*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		3,403			
20	K	711199096	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	2,920		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711199096					
21	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	43,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711411001					
			Poznámka k položce:					
	P		- 2komponentní epoxidová penetrace, 2 vrstvy					
			- hydroizolační membrána, 1komponentní 3 vrstvy					
			- polyuretanový konečný nátěr, 2 vrstvy					
			- viz TZ					
	VV		3*14,40 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - ochrana mostovky - nátěry; 3 nátěry		43,200			
22	M	23531342	penetrace epoxidová vodou ředitelná 2-složková pod hydroizolační stěrky a nátěry	kg	0,576		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		penetrace epoxidová vodou ředitelná 2-složková pod hydroizolační stěrky a nátěry					
			Poznámka k položce:					
	P		- celoplošná penetrace, transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná (např. Weberprim EP 2K), vrstvy: 2 (100-200 g/m2)					
			- viz TZ					
	VV		14,40*0,2 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - ochrana mostovky - nátěry; plocha * spotřeba		2,880			
	VV		2,88*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,576			
23	M	23531343	nátěr vodotěsný na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice jednosložkový	kg	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		nátěr vodotěsný na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice jednosložkový					
			Poznámka k položce:					
	P		- hydroizolační membrána, 1komponentní, pro stavební konstrukce (např. Weber Pur Seal) se vsypem křemičitého písku fr. 0,3-0,8 mm vč. tmelení fabionů, vrstvy: 3 (spotřeba 2,5 kg/m2)					
			- viz TZ					
	VV		14,40*2,5 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - ochrana mostovky - nátěry; plocha * spotřeba		36,000			
24	M	23531422	nátěr PUR litých podlah exteriérový pochozí jezdový UV odolný	kg	7,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		nátěr PUR litých podlah exteriérový pochozí jezdový UV odolný					
			Poznámka k položce:					
	P		- polyuretanový konečný nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů, UV stabilní, odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému zatížení (např. Weber Pur Coat Traffic), vrstvy: 2 (400-500 g/m2)					
			- viz TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,40*0,5 "F.4 SO 01 mostek č.p. 22 - ochrana mostovky - nátěry; plocha * spotřeba		7,200			
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
26	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711194					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis:
SO 01.3 - kůlna

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: SO 01.3 - kůlna

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 01 - Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055
Soupis: SO 01.3 - kůlna

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,025		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701					
P			Poznámka k položce:					
VV			- viz D.16					
			45*0,3*0,3*0,5"výkop pro patky; počet * rozměry patky		2,025			
2	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	2,025		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
D		2	Zakládání				0,00	
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,405		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212					
P			Poznámka k položce:					
VV			- fr. 16-32, viz D.16					
			45*0,3*0,3*0,1"hutněný šěrkový podsyp fr. 16-32; počet * rozměry patky		0,405			
4	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,405		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211					
P			Poznámka k položce:					
VV			- fr. 0-16, viz D.16					
			45*0,3*0,3*0,1"hutněný šěrkový podsyp fr. 0-13; počet * rozměry patky		0,405			
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,215		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313611					
P			Poznámka k položce:					
VV			- beton C16/20, viz D.16					
			45*0,3*0,3*0,3"patky beton C16/20; počet * rozměry patky		1,215			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	AGR 01.2	Bourání dřevěné kůlny u č.p. 39, vč. likvidace dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Bourání dřevěné kůlny u č.p. 39, vč. likvidace dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
			- rozměry 4x5,5x2,5 m					
7	K	AGR 01.3	Montáž kůlny - montovaná konstrukce založená na betonových patkách a dřevěném roštu	kpl	1,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kůlny - montovaná konstrukce založená na betonových patkách a dřevěném roštu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dřevěná montovaná konstrukce s okny a dveřmi o velikosti 3,3x6,3x2,3 m - vč. podlahy a střechy s asfaltovou krytinou, bez povrchové úpravy - vč. dopravy - viz D.16					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,472		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
9	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,472		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,050		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.16					
	VV		45*0,3*0,3"hydroizolace; počet * plocha patky		4,050			
11	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	4,720		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		4,05*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,720			
12	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,024		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
13	K	762951004	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	23,450		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762951004					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.16					
	VV		3,5*6,7 "montáž dřevěného roštu; šířka * délka		23,450			
14	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,205		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		9*0,045*0,07*3,5" impregnovaná dřevěná lať 45x70x3500 mm		0,099			
	VV		5*0,045*0,07*6,7" impregnovaná dřevěná lať 45x70x6700 mm		0,106			
	VV		Součet		0,205			
15	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,113		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt:

SO 02 - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128

Soupis:

SO 02.1a - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128

KSO: 833 21

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 02 - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128
Soupis: **SO 02.1a - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 02 - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128
Soupis: SO 02.1a - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107131						
	VV	9,40 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání betonového chodníku			9,400			
2	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	17,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122						
	P	Poznámka k položce:						
		- bourání asfaltové části stávajícího chodníku - viz D.2						
	VV	17,80 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání asfaltového chodníku			17,800			
3	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	21,890		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo dřem						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101						
	P	Poznámka k položce:						
		- viz D.4 řez A						
	VV	21,89 "F.4 tab VV SO 02 bourání stávající dlažby na sucho			21,890			
	VV	rozebrani_dlazby			21,890			
		Součet						
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	37,405		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb od malty						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202						
	P	Poznámka k položce:						
		- očištění uvolněných kamenů při přespárování, které budou osazeny zpět - viz D.4 řez D						
		- očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A						
	VV	dozdění_spárování "očištění uvolněných kamenů (při přespárování)			1,140			
	VV	0,25*bourání_zdi "očištění 50% kamene z původní zdi			36,265			
	VV	Součet			37,405			
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	36,265		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203301						
	P	Poznámka k položce:						
		- očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A						
	VV	0,25*bourání_zdi "vytřídění 50% kamene z původní zdi			36,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	246,370		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253101					
	VV		246,37 "F.4 tab VV SO 02 výkop, odstranění nánosu		246,370			
	VV	výkop	Součet		246,370			
7	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	4,340		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvách tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/128511101					
	VV		4,34 "F.4 tab VV SO 02 odbourání skalního podloží		4,340			
	VV	skala	Součet		4,340			
8	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	39,840		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212331					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- výkop ručně - podél stávajících zdí, podél přespárovávané zdi a v blízkosti IS		39,840			
	VV	výkop_ručně	39,84 "F.4 tab vv SO 02 výkop - ručně		39,840			
			Součet		39,840			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	73,920		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- přesun materiálu ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět		73,920			
			2*zpětný zásyp "Zpětný zásyp					
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	72,530		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351124					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- doprava kamene z vybourané zdi na mezideponii a zpět		72,530			
	VV		2*(0,25*bourání_zdi) "přesun 25% kamene z původní zdi		72,530			
			Součet		72,530			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,960		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- naložení na mezideponii		36,960			
			zpětný zásyp "Zpětný zásyp					
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	36,265		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- naložení kamene na mezideponii		36,265			
	VV		0,25*bourání_zdi "přesun 25% kamene z původní zdi		36,265			
			Součet		36,265			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	118,340		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	zpetny_zasyp	- hutněno min na 95% PS		36,960			
	VV		36,96 "F.4 tab vv SO 02 Zpětný zásyp		36,960			
	VV		81,38 "F.4 tab VV SO 02 Zásyp nepropustnou zeminou		81,380			
			Součet		118,340			
14	M	58125110	jíl surový kusový	t	146,484		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		jíl surový kusový					
	VV		81,38*1,8 "F.4 tab VV SO 02 Zásyp nepropustnou zeminou; objem * obj. hmotnost		146,484			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,030		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		128,03 "F.4 tab vv SO 02 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		128,030			
	VV	zatravneni	Součet		128,030			
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,561		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		128,03*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,561			
17	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	128,030		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182311123					
	VV		zatravneni "Ohumusování a osetí tl. 100 mm		128,030			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,045		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		zatravneni*0,1*1,8 "Ohumusování a osetí tl. 100 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost		23,045			
19	K	AGR 02.1	Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)					
	P		Poznámka k položce: - příčné hrázky - materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - převádění potrubím DN 500, celková délka 72 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zařízení a odstranění					
20	K	R1511011	Zřízení rozepržení stávajících zdí hl do 2 m, vč. odstranění	m2	63,660		0,00	R položka
	PP		Zřízení rozepržení stávajících zdí hl do 2 m, vč. odstranění					
	P		Poznámka k položce: - zajištění stability stávajících zdí na PB po provedení výkopu ve dně, rozepržení do protější zdi					
	VV		25,50 "F.4 SO 02 rozepržení zdi (v místě předsazené zdi PB - PF12-14)		25,500			
	VV		38,16 "F.4 SO 02 spárování zdi - rozepržení zdi		38,160			
	VV		Součet		63,660			
21	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepržení dle TZ, včetně odstranění	m2	305,060		0,00	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepržení dle TZ, včetně odstranění					
	P		Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.15					
	VV		305,06 "F.4 tab vv SO 02 Pažení výkopu		305,060			
	VV		Součet		305,060			
22	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	249,250		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		výkop		246,370			
	VV		výkop_ručně		39,840			
	VV		Mezisoučet - výkop		286,210			
	VV		-zpetny_zasyp "Zpětný zásyp		-36,960			
	VV		Mezisoučet - zpětný zásyp		-36,960			
	VV		Součet		249,250			
23	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	26,230		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		skala "odbourání skalního podloží		4,340			
	VV		rozebrani_dlažby "bourání stávající dlažby na sucho		21,890			
	VV		Součet		26,230			
D	2		Zakládání				0,00	
24	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	19,850		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.4 - řez A					
	VV		19,85 "F.4 tab vv SO 02 Podkladní vrstva šterku fr. 32-63		19,850			
	VV		Součet		19,850			
25	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	198,530		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zhutnění základové spáry (pod zdmi a schodišti) - viz D.5 řez A					
	VV		198,53 "F.4 tab vv SO 02 zhutnění základové spáry		198,530			
	VV		Součet		198,530			
26	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30	m3	135,890		0,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyzdění a vyspárování na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.4, řez A					
	VV		135,89 "F.4 tab vv SO 02 základové zdivo		135,890			
27	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - malta závlivková cementová C30/37					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
28	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	1,140		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212745					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.4 řez D					
	VV		dozdění spárování "předpoklad 10% plochy spárování		1,140			
29	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,920		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30 XC4 XF3, viz D.8					
	VV		0,92 "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) - beton C25/30 XC4 XF3		0,920			
30	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,690		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - schodiště - viz D.8					
	VV		5,69 "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) - bednění		5,690			
	VV		Součet		5,690			
31	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,690		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
32	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - B500, schodiště - viz D.8, D.11					
	VV		19,61*(0,62/1000) "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) - výztuž - R10		0,012			
33	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,057		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.8					
	VV		7,24*(7,9/1000) "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) - výztuž - kari síť 100/100/8		0,057			
34	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30, 250x250 mm, hl. 0,50 m - viz D.13					
	VV		11 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (PF 12-14)		11,000			
	VV		10 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (PF 15-17)		10,000			
	VV		3 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na LB (PF 15)		3,000			
	VV		Součet		24,000			
37	K	348181116	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1,5 do 2,0 m	m	56,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348181116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - původní dřevěné oplocení					
	VV		21,7 "D.2.2 montáž oplocení - na PB (PF 12-14)		21,700			
	VV		3,9 "D.2.2 montáž oplocení - přes koryto (PF 14)		3,900			
	VV		20 "D.2.2 montáž oplocení - na PB (PF 15-17)		20,000			
	VV		2,9 "D.2.2 montáž oplocení - přes koryto (PF 18)		2,900			
	VV		8 "D.2.2 montáž oplocení - na LB (PF 15)		8,000			
	VV		Součet		56,500			
38	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30	m3	53,570		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. "divočina" - zdivo do výšky 500 mm nade dnem - viz D.4 řez A					
	VV		53,57 "F.4 tab vv SO 02 nadzákladové zdivo - čedič (nové)		53,570			
39	K	R3212133.1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodání kamene	m3	36,270		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 - bez dodání kamene					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - původní kámen (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez A					
	VV		36,27 "F.4 tab vv SO 02 nadzákladové zdivo - pískovec - původní kámen		36,270			
40	K	R3212133.2	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - pískovec	m3	55,060		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb - pískovec, lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavádnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez A					
		P						
		VV	55,06 "F.4 tab vv SO 02 nadzákladové zdivo - pískovec - nový kámen		55,060			
35	K	R33817112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním, vč. podsypu	kus	4,000		0,00	R položka
		PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek, vč. podsypu					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30, 250x250 mm, hl. 0,50 m, vč. podsypu ŠD 0-16 tl. 0,1 m - viz D.13					
		VV	2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky přes koryto (PF 14)		2,000			
		VV	2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky přes koryto (PF 18)		2,000			
		VV	Součet		4,000			
36	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
		VV	11 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (PF 12-14)		11,000			
		VV	2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky přes koryto (PF 14)		2,000			
		VV	10 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na PB (PF 15-17)		10,000			
		VV	2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky přes koryto (PF 18)		2,000			
		VV	3 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na LB (PF 15)		3,000			
		VV	Součet		28,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
41	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,530		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430321414					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30 XC4 XF3, viz D.5 PF 19 - předpokládá se obnova 2 schodů (š. 1,5 m a v. 0,2 m)					
		VV	0,53 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - obnova schodů - beton C25/30		0,530			
42	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,018		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430361821					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.4 PF 19 - předpokládá se obnova 2 schodů (š. 1,5 m a v. 0,2 m)					
		VV	2,25*(7,9/1000) "F.4 SO 02 most u čp. 17 - obnova schodů - výztuž - kari síť 100/100/8		0,018			
43	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351141					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30 XC4 XF3, viz D.5 PF 19					
		VV	0,60 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - obnova schodů - bednění		0,600			
44	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351142					
45	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	24,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - beton C12/15 X0, viz D.4 řez A					
		VV	2,41/0,1 "F.4 tab vv SO 02 vyrovnávací beton C12/15 tl. 100 mm; objem / tl.		24,100			
		VV	Součet		24,100			
46	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	12,450		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317111 Poznámka k položce: - viz D.4 řez A 12,45 "F.4 tab vv SO 02 obnova kamenné dlažby do betonu C25/30		12,450			
47	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	46,270		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV					
			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457542111 Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem zdi - frakce 8/16 - viz D.4 řez A 46,27 "F.4 tab vv SO 02 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16		46,270			
48	K	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	0,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV					
			Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465210123 Poznámka k položce: - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.8 0,21/0,3 "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) -kamenné stupně v. 410 mm; objem / tl.		0,700			
49	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	12,450		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV					
			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327 Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), spárování MC30 - viz D.4 řez A 12,45 "F.4 tab vv SO 03 obnova kamenné dlažby do betonu C25/30		12,450			
50	K	R45831112	Výplňové klíny za opěrrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	4,980		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV VV					
			Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R45831112 Poznámka k položce: - vyplnění prostoru výkopu pod dlažbou a prostoru za rubem zdi hubeným betonem C12/15 X0, viz D.4 řez A 0,80 "F.4 tab vv SO 02 vyplnění výkopu betonem C12/15 4,18 "F.4 tab vv SO 02 vyplnění prostoru za rubem betonem C12/15 Součet		0,800 4,180 4,980			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
51	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	50,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV					
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011 Poznámka k položce: - podkladní vrstva asfaltového chodníku - viz D.4 řez E 50,50 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - obnova asfaltového chodníku - ŠD tl. 150 mm		50,500			
52	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	50,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV					
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567121109 Poznámka k položce: - podkladní vrstva asfaltového chodníku - viz D.4 řez E 50,50 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - obnova asfaltového chodníku - SC C3/4 tl. 100 mm		50,500			
53	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	50,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV					
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134031 Poznámka k položce: - krycí vrstva asfaltového chodníku - viz D.4 řez E 50,50 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - obnova asfaltového chodníku - ACO 11 tl. 40 mm Součet		50,500 50,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
54	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm	m2	38,160		0,00	R položka
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm					
	P		Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár - viz D.4 řez D a TZ					
	VV		38,16 "F.4 tab VV SO 02 přespárování zdi		38,160			
	VV		Součet		38,160			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
	P		Poznámka k položce: - využití původních značek					
	VV		2,0 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - opětovná montáž cedulek se sloupkem		2,000			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,150		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	P		Poznámka k položce: - obrubník podél asfaltového chodníku (PF 18-22) PB a asfaltové plochy mostku u čp. 17 - beton C25/30, viz D.4 řez E					
	VV		14,15 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - nový obrubník 80x250x1000 mm		14,150			
57	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	14,433		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		14,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,433			
58	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
	P		Poznámka k položce: - obnova asfaltového chodníku - zalití spáry - viz D.2					
	VV		10,50 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - zálivka podél obrubníku		10,500			
59	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
	P		Poznámka k položce: - obnova asfaltového chodníku - zalití spáry - viz D.2					
	VV		10,50 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - odříznutí asfaltu podél obrubníku		10,500			
60	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	P		Poznámka k položce: - dilatační spára mezi zdí a schodištěm - viz D.8					
	VV		1,60 "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) - dilatační spára - plocha		1,600			
61	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	5,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
	P		Poznámka k položce: - dilatační spára mezi zdí a schodištěm - viz D.8					
	VV		5,80 "F.4 SO 02 schodiště (km 0,093 44) - dilatační spára - délka		5,800			
62	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	38,160		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938111111 Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.4 řez D					
			VV 38,16 "F.4 tab VV SO 02 očištění zdi tlakovou vodou, odstranění vegetace		38,160			
			VV Součet		38,160			
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání základů z betonu prostého					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111 Poznámka k položce: - viz D.2, D.5 PF 19					
			P - předpokládá se odbourání 3 schodů (následná obnova 2 schodů)					
			VV 1,80 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - odbourání betonových schodů		1,800			
67	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	56,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966003818 Poznámka k položce: - oplocení bude osazeno zpět					
			P - viz D.2, D.5 PF 19					
			VV 21,7 "D.2.2 demontáž oplocení - na PB (PF 12-14)		21,700			
			VV 3,9 "D.2.2 demontáž oplocení - přes koryto (PF 14)		3,900			
			VV 20 "D.2.2 demontáž oplocení - na PB (PF 15-17)		20,000			
			VV 2,9 "D.2.2 demontáž oplocení - přes koryto (PF 18)		2,900			
			VV 8 "D.2.2 demontáž oplocení - na LB (PF 15)		8,000			
			VV Součet		56,500			
64	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132 Poznámka k položce: - viz D.2, sloupky budou po provedení koryta znovu zabetonovány					
			P 2,0 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - demontáž cedulek se sloupkem		2,000			
65	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	146,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021112 Poznámka k položce: - kámen z přespárování bude použit zpět - viz D.4 řez D					
			P - kámen z rozebrané zdi bude z 25% použit zpět (koruna nové zdi) - vč. vybourání schodišť					
			- viz D.4 řez A					
			VV 1,14 "F.4 SO 02 přespárování (LB) - dozdní 10% při spárování		1,140			
			VV dozdní_spárování Mezisoučet		1,140			
			VV 145,06 "F.4 tab vv SO 02 bourání stávající zdi		145,060			
			VV bourání_zdi Mezisoučet		145,060			
			VV Součet		146,200			
66	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně	m3	7,970		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021113 Poznámka k položce: - kamenná zídka na LB - kámen bude předán majiteli pozemku - viz D.2 (PF 20-22)					
			P 7,97 "F.4 SO 02 rozebrání kamené zidky (PF 20-22) LB		7,970			
69	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966052121 Poznámka k položce: - bourání betonových sloupků podél koryta na PB					
			P - bourání betonových sloupků podél koryta na PB					
			VV 2,0 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání betonových sloupků		2,000			
68	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - sloupky budou předány majitelům					
	VV		11 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky na PB (PF 12-14)		11,000			
	VV		2 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky přes koryto (PF 14)		2,000			
	VV		10 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky na PB (PF 15-17)		10,000			
	VV		2 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky přes koryto (PF 18)		2,000			
	VV		3 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky na LB (PF 15)		3,000			
	VV		Součet		28,000			
70	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	38,160		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - tlak 200 - 300 bar					
	VV		- očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.4 řez D					
	VV		38,16 "F.4 tab VV SO 02 očištění zdi tlakovou vodou, odstranění vegetace		38,160			
	VV		Součet		38,160			
71	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331215					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.4 řez A					
	VV		23*0,3 "F.4 SO 02 kotvení zdi do skalního podloží - trn O 16 mm dl. 600 mm; počet * dl. vrtu		6,900			
72	M	M06.2.1	Nerez trn R16 dl. 0,60 m	ks	23,000		0,00	R položka
	PP		Nerez trn R16 dl. 0,60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1,58 kg/m					
	VV		nerezový trn R16 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)					
	VV		23 "F.4 SO 02 kotvení zdi do skalního podloží - trn O 16 mm dl. 600 mm		23,000			
73	K	R9111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R9111111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - betonové patky C25/30 400x400x500 mm, vzdálenost sloupků á 2,0 m, u zábradlí podél mostu á 2,9 m					
	VV		- viz D.12					
	VV		24,10 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - nové zábradlí		24,100			
	VV		2,90 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - nové zábradlí		2,900			
	VV		Součet		27,000			
74	M	M02.1	Zábradlí z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 50x50x4 mm, a obdélníkového profilu 80x60x5 mm, parametry dle ČSN 74 3305, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink tl. 70 µm	m	27,000		0,00	R položka
	PP		Zábradlí z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 50x50x4 mm, a obdélníkového profilu 80x60x5 mm, parametry dle ČSN 74 3305, ocel S 235, povrchová úprava žárový pozink tl. 70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - madlo a sloupek - ocelový uzavřený svařovaný dutý profil 80x60x5 mm EN 10219, S235 - vodorovný spodní profil - ocelový uzavřený svařovaný dutý profil 50x4 mm EN 10219, S235 - včetně výroby - celková délka 24,1 m, viz D.12 - povrchová úprava - žárový pozink tl. 70 µm, jednosložkový nátěr tl. 160-200 µm (3 vrstvy)					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
76	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611					
	VV		1,107 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		1,107			
	VV		0,011 "očištění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111		0,011			
	VV		1,482 "F.4 SO 02 odvodnění - PE DN 80 dl. 0,85 m á 3,0 m, hmotnost dle TOV pol.R936944.1		1,482			
	VV		Součet		2,600			
75	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	280,097		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1,107 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		1,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,011 "očištění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111		0,011			
	VV		0,75*(bourání_zdi*2,5) "bourání stávající zdi; 75% kamene na skládku * objem * obj. hmotnost		271,988			
	VV		3,600 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - odbourání betonových schodů, hmotnost dle TOV pol.961044111		3,600			
	VV		0,336 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání betonových sloupků, hmotnost dle TOV pol.966052121		0,336			
	VV		3,055 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání betonového chodníku, hmotnost dle TOV pol.113107131		3,055			
	VV		Součet		280,097			
77	K	R99722	Vodorovné přemístění živичné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	1,638		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění živичné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1,638 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání asfaltového chodníku, hmotnost dle TOV pol.113154122		1,638			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
78	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 159,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
79	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 159,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
80	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	30,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161813					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- zábradlí bude předáno majiteli pozemku					
	VV		28,50 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - demontáž zábradlí		28,500			
	VV		2,00 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - demontáž zábradlí		2,000			
	VV		Součet		30,500			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00	
81	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou	kus	39,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- odvodnění dlažby, potrubí PE DN 80, dl. 0,85 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %					
			- zatěsněno maltou MC 2,5					
			- vč. naložení na dopravní prostředek					
	VV		39,00 "F.4 SO 02 odvodnění - PE DN 80 dl. 0,85 m á 3,0 m		39,000			
82	K	R936944.2	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. vrtání a zatěsnění maltou	kus	6,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zařízení, provrtání stávajícího zdiva jádrovým vývrtem prům. 112 mm dl. cca 0,6 m a likvidace vývrtnu					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,70 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %					
			- provrtání stávající kamenné zdi v dl. cca 0,6 m					
			- zatěsněno maltou MC 2,5					
	VV		6,00 "F.4 SO 02 odvodnění - představená zeď (PB PF 12-14) - PE DN 80 dl. 1,70 m á 3,0 m		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 02 - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128
Soupis:
SO 02.1b - mostek č.p.17

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 02 - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128
Soupis: **SO 02.1b - mostek č.p.17**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt: SO 02 - Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128

Soupis: SO 02.1b - mostek č.p.17

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002121								
P Poznámka k položce:								
- zajištění vstupu k nemovitostem								
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002122								
D 2 Zakládání							0,00	
3	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťáčích") cementovou směsí								
P Poznámka k položce:								
- malta záhlvková cementová C30/37								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
4	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116								
P Poznámka k položce:								
- ŽB koruna zdí (pod mosty) - C30/37 XC4 XF3 XM2								
- viz D.4 řez A, D.11								
VV 2,40 "F.4 SO 02 most u čp.17 - betonová koruna C30/37 XC4 XF3 XM2					2,400			
VV Součet					2,400			
5	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	13,780		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010								
P Poznámka k položce:								
- bednění mostovky a ŽB koruny (pod mosty) - viz D.4 řez A, D.11								
VV 13,78 "F.4 SO 02 most u čp.17 - bednění svislé					13,780			
6	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	13,780		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
7	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,192		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
P			Poznámka k položce: - B500					
VV			2,40*(80/1000) "F.4 SO 02 most u čp.17 - betonová koruna - výztuž do R12; 80 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,192			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
8	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351011					
P			Poznámka k položce: - viz D.11					
VV			13,0 "F.4 SO 02 most u čp.17 - mostovka - bednění vodorovné		13,000			
9	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351012					
10	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354313					
P			Poznámka k položce: - viz D.11					
VV			13,0 "F.4 SO 02 most u čp.17 - mostovka - bednění vodorovné		13,000			
11	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354314					
12	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421321128					
P			Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 XM2 - viz D.11					
VV			5,00 "F.4 SO 02 most u čp.17 - mostovka C30/37 XC4 XF3 XM2		5,000			
13	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421361226					
P			Poznámka k položce: - B500, viz D.11					
VV			5,00*(80/1000) "F.4 SO 02 most u čp.17 - mostovka C30/37 XC4 XF3 XM2; 80 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,400			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
14	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134031					
P			Poznámka k položce: - skladba povrchu mostovky čp.17 - viz D.11					
VV			25,00 "F.4 SO 02 most u čp.17 - pvrch mostovky - ohrusná vrstva - ACO 11 tl. 40 mm		25,000			
VV			25,00 "F.4 SO 02 most u čp.17 - pvrch mostovky - ochranná vrstva - ACO 11 tl. 40 mm		25,000			
VV			Součet		50,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
15	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - dilatační spára dobetonované koruny pod mostem - viz D.11, D.8					
VV			0,48 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - dilatační spára - plocha		0,480			
16	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - dilatační spára dobetonované koruny pod mostem - viz D.11, D.8					
VV			4,00 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - dilatační spára - délka		4,000			
17	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953334212					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.4 řez E					
VV			2*20 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - pracovní spára - 2x bentonit. pásek		40,000			
18	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	6,050		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963051111					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.11					
VV			6,05 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - bourání mostovky		6,050			
19	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331212					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.11					
VV			84*0,15 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - nerez trn R10 dl. 270 mm, vrt 150 mm; počet * dl. vrtu		12,600			
20	M	M02.1.1	Nerez trn R10 dl. 0,27 m	ks	84,000		0,00	R položka
PP			Nerez trn R10 dl. 0,27 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - kotvení mostovky - viz D.11					
VV			- 0,62 kg/m, nerezový trn R10 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) 84 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - nerez trn R10 dl. 270 mm, vrt 150 mm					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
21	K	R997004	Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	14,520		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV			14,520 "bourání ŽB mostovky (mostek č.p.17), hmotnost dle TOV pol.963051111		14,520			
D		998	Přesun hmot				0,00	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	3,761		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
23	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,761		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt:

SO 03 - Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156

KSO: 833 21

Místo: Děčín - Přípeř

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt: SO 03 - Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 03 - Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156

Místo: Děčín - Přípeř Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,570		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
	P		Poznámka k položce: - viz D.4 řez A, D.7					
	VV		0,57 "F.4 tab VV SO 03 bourání stávající dlažby na sucho		0,570			
	VV	rozebrani_dlazby	Součet		0,570			
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	4,340		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202					
	P		Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů při přespárování, které budou osazeny zpět - viz D.4 řez D - očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A					
	VV		dozdění _spárování "očištění uvolněných kamenů (při přespárování)		1,970			
	VV		0,25*bourání _zdi "očištění 25% kamene z původní zdi		2,370			
	VV		Součet		4,340			
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	2,370		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203301					
	P		Poznámka k položce: - očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A					
	VV		0,25*bourání _zdi "vytřídění 25% kamene z původní zdi		2,370			
4	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227					
5	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228					
6	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253100					
	VV		52,48 "F.4 tab VV SO 03 výkop, odstranění nánosu		52,480			
	VV	výkop	Součet		52,480			
7	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,740		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212331					
	P		Poznámka k položce: - výkop ručně - v blízkosti stávající zdi					
	VV		5,74 "F.4 tab vv SO 03 výkop - ručně		5,740			
	VV	výkop_ručně	Součet		5,740			
8	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,771		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211321					
	P		Poznámka k položce: - přemístění vybouraného materiálu z očištění a přespárování koryta korytem (v úseku není možný přístup ze břehu), celkem 20 m - voz C.2					
	VV		1,903/2,5 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635; hmotnost / obj. hmotnost		0,761			
	VV		0,020/2 "očištění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111; hmotnost / obj. hmotnost		0,010			
	VV		Součet		0,771			
9	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,771		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211329					
	P		Poznámka k položce: - přemístění vybouraného materiálu z očištění a přespárování koryta korytem (v úseku není možný přístup ze břehu) - příplatek za dalších 10 m (celkem 20 m) - voz C.2					
	VV		1,903/2,5 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635; hmotnost / obj. hmotnost		0,761			
	VV		0,020/2 "očištění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111; hmotnost / obj. hmotnost		0,010			
	VV		Součet		0,771			
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,660		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	P		Poznámka k položce: - přesun materiálu ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět					
	VV		2*zpetyny_zasyp "Zpětný zásyp		12,660			
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,740		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351124					
	P		Poznámka k položce: - doprava kamene z vybourané zdi na mezideponii a zpět					
	VV		2*(0,25*bourání_zdi) "přesun 25% kamene z původní zdi		4,740			
	VV		Součet		4,740			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,330		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	P		Poznámka k položce: - naložení na mezideponii					
	VV		zpetyny_zasyp "Zpětný zásyp		6,330			
13	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,370		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	P		Poznámka k položce: - naložení kamene na mezideponii					
	VV		0,25*bourání_zdi "přesun 25% kamene z původní zdi		2,370			
	VV		Součet		2,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
	P		Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS					
	VV	zpetny_zasyp	6,33 "F.4 tab vv SO 03 Zpětný zásyp		6,330			
	VV		5,67 "F.4 tab VV SO 03 Zásyp nepropustnou zeminou		5,670			
	VV		Součet		12,000			
15	M	58125110	jíl surový kusový	t	10,206		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		jíl surový kusový					
	VV		5,67*1,8 "F.4 tab VV SO 03 Zásyp nepropustnou zeminou; objem * obj. hmotnost		10,206			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		26,30 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		26,300			
	VV	zatravneni	Součet		26,300			
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,526		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		26,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,526			
18	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	26,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182311123					
	VV		zatravneni "Ohumusování a osetí tl. 100 mm		26,300			
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,734		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		zatravneni*0,1*1,8 "Ohumusování a osetí tl. 100 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost		4,734			
20	K	AGR 03.1	Převod vody během stavebních prací na SO 03 (hrázkování)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 03 (hrázkování)					
			Poznámka k položce:					
	P		- příčné hrázky - materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti					
			- převádění potrubím DN 500, celková délka 27 m					
			- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy					
			- zřízení a odstranění					
21	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	m2	58,660		0,00	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění					
			Poznámka k položce:					
	P		- dle TZ					
			- včetně aktivace pažení					
			- viz D.15					
	VV		58,66 "F.4 tab vv SO 03 Pažení výkopu		58,660			
	VV		Součet		58,660			
22	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	51,890		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		výkop		52,480			
	VV		výkop_ručně		5,740			
	VV		Mezisoučet - výkop		58,220			
	VV		-zpetny_zasyp "Zpětný zásyp		-6,330			
	VV		Mezisoučet - zpětný zásyp		-6,330			
	VV		Součet		51,890			
23	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	0,570		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		rozebrání_dlažby "bourání stávající dlažby na sucho		0,570			
	D	2	Zakládání				0,00	
24	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	2,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532211					
		P	Poznámka k položce: - viz D.7					
		VV	2,65 "F.4 tab vv SO 03 Podkladní vrstva šterku fr. 32-63		2,650			
		VV	Součet		2,650			
25	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	26,460		0,00	R položka
		PP	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
		P	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod zdmi a základem kaskády) - viz D.7					
		VV	26,46"F.4 tab vv SO 03 zhutnění základové spáry		26,460			
		VV	Součet		26,460			
26	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30	m3	5,360		0,00	R položka
		PP	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
		P	Poznámka k položce: - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.7 a D.4, řez A					
		VV	5,36 "F.4 SO 03 Kaskáda stupňů - základové zdivo		5,360			
27	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťících") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
		PP	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťících") cementovou směsí					
		P	Poznámka k položce: - malta závlivková cementová C30/37					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
28	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	1,970		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212745					
		P	Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.4 řez D					
		VV	dozdění spárování předpoklad 10% plochy spárování		1,970			
29	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	10,350		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321311116					
		P	Poznámka k položce: - betonový základ pod stupni - C30/37 XC3 XF3 XA1 - viz D.7					
		VV	10,35 "F.4 SO 03 Kaskáda stupňů - betonový základ stupně C30/37 XC3 XF3 XA1 tl. 400 mm		10,350			
30	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,610		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
		P	Poznámka k položce: - bednění základu - viz D.7					
		VV	5,61 "F.4 SO 03 Kaskáda stupňů - betonový základ stupně - bednění		5,610			
31	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,610		0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
32	K	R33817112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním, vč. podsypu	kus	3,000		0,00	R položka
		PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek, vč. podsypu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30, 250x250 mm, hl. 0,50 m, vč. podsypu ŠD 0-16 tl. 0,1 m - viz D.13					
	VV		3 "D.2.1 montáž oplocení - sloupky (PF 24 a 25)		3,000			
33	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
	VV		3 "D.2.1 montáž oplocení - sloupky (PF 24 a 25)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	11,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401120					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - původní pletivo - viz D.13					
	VV		11,7 "D.2.1 montáž oplocení - pletivo (PF 24 a 25)		11,700			
35	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30	m3	6,800		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. "divočina" - zdivo do výšky 500 mm nade dnem - viz D.4 řez A, D.7					
	VV		6,80 "F.4 tab vv SO 03 nadzákladové zdivo - čedič (nové)		6,800			
36	K	R3212133.1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodání kamene	m3	2,370		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 - bez dodání kamene					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - původní kámen (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez A, D.7					
	VV		2,37 "F.4 tab vv SO 03 nadzákladové zdivo - pískovec - původní kámen		2,370			
37	K	R3212133.2	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - pískovec	m3	12,200		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb - pískovce, lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez A, D.7					
	VV		12,20 "F.4 tab vv SO 03 nadzákladové zdivo - pískovec - nový kámen		12,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
38	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	26,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C12/15 X0, viz D.7					
	VV		2,65/0,1 "F.4 tab vv SO 03 vyrovnávací beton C12/15 tl. 100 mm; objem / tl.		26,500			
	VV		Součet		26,500			
39	K	457542111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	4,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457542111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem zdi - frakce 8/16 - viz D.7 a D.4, řez A					
	VV		4,13 "F.4 tab vv SO 03 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16		4,130			
40	K	R463211	Opevnění lomovým kamenem skládaným na štět s vyklínováním spár úlovky kamene	m3	9,220		0,00	R položka
	PP		Opevnění lomovým kamenem ds 800 mm skládaným na štět s vyklínováním spár úlovky kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič) ds 800 mm					
	VV		9,22 "F.4 SO 03 kaskáda stupňů - lomový kámen na štět (800x600xmm)		9,220			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
41	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm	m2	65,610		0,00	R položka
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekávaných spár přes 50 do 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár - viz D.4 řez D a TZ					
	VV		65,61 "F.4 tab VV SO 03 přespárování zdi		65,610			
	VV		Součet		65,610			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
42	K	R831372.1	Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - přechod (na PE) - trubka kanalizační PE DN 300, dl. 1,0 m - odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,0 m					
	VV		1 "F.4 SO 03 vyústění stávající - beton DN 300 PB (PF 23)		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
43	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	1,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dilatační spára mezi stávající zdí a novou kamennou zdí - viz D.4 řez E					
	VV		1,24 "F.4 SO 03 Kaskáda stupňů - dilatační spára - plocha		1,240			
44	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	3,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dilatační spára mezi stávající zdí a novou kamennou zdí - viz D.4 řez E					
	VV		3,40 "F.4 SO 03 Kaskáda stupňů - dilatační spára - délka		3,400			
45	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	65,610		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938111111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.4 řez D					
	VV		65,61 "F.4 tab VV SO 03 očištění zdi tlakovou vodou, odstranění vegetace		65,610			
	VV		Součet		65,610			
46	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.2, D.5 PF 19					
	VV		0,60 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - odbourání betonových schodů		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					
	P		Poznámka k položce: - sloupky budou předány majitelům					
	VV		3 "D.2.1 montáž oplocení - sloupky (PF 24 a 25)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	R9630151	Demontáž krycích desek kanálů do hmotnosti 0,5 t a opětovná montáž	kus	13,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž krycích desek kanálů do hmotnosti 0,5 t a opětovná montáž					
	P		Poznámka k položce: - odstranění původního zakrytí koryta z pískovcových bloků (cca 300 kg/kus) - viz D.2 (mezi PF 25 a 26) a zpětné osazení po provedení spárování					
	VV		13 "F.4 SO 03 překlad z pískovců - demontáž a opětovná montáž		13,000			
49	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	11,450		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021112					
	P		Poznámka k položce: - kámen z přespárování bude použit zpět - viz D.4 řez D - kámen z rozebrané zdi bude z 25% použit zpět (koruna nové zdi) - vč. vybourání schodišť - viz D.4 řez A					
	VV		1,97 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování		1,970			
	VV	dozdění_spárování	Mezisoučet		1,970			
	VV		9,48 "F.4 tab vv SO 03 bourání stávající zdi		9,480			
	VV	bourání_zdi	Mezisoučet		9,480			
	VV		Součet		11,450			
50	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně	m3	3,080		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021113					
	P		Poznámka k položce: - zbytky kamenného zdiva mezi PF 22 a PF 23 - viz D.2 a D.5 PF 23					
	VV	bourání_zdi_na_sucho	3,08 "F.4 tab vv SO 03 bourání stávající zdi - na sucho		3,080			
51	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	65,610		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
	P		Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.4 řez D					
	VV		65,61 "F.4 tab VV SO 03 očištění zdi tlakovou vodou, odstranění vegetace		65,610			
	VV		Součet		65,610			
52	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331215					
	P		Poznámka k položce: - viz D.7					
	VV		60*0,3 "F.4 SO 03 kaskáda stupňů - kotvení do betonu - trn O 16 mm dl. 600 mm; počet * dl. vrtu		18,000			
53	M	M06.2.1	Nerez trn R16 dl. 0,60 m	ks	60,000		0,00	R položka
	PP		Nerez trn R16 dl. 0,60 m					
	P		Poznámka k položce: 1,58 kg/m nerezový trn R16 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)					
	VV		60 "F.4 SO 03 kaskáda stupňů - kotvení do betonu - trn O 16 mm dl. 600 mm		60,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
54	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,923		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611					
	VV		1,903 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		1,903			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,020 "očištění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111		0,020			
	VV		Součet		1,923			
55	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	45,704		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1,107 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		1,107			
	VV		0,011 "očištění zdi před spárováním tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111		0,011			
	VV		0,75*(bourání_zdi*2,5) "bourání stávající zdi; 75% kamene na skládku * objem * obj. hmotnost		17,775			
	VV		bourání_zdi_na_sucho*2,5 "bourání stávající zdi - na sucho; objem * obj. hmotnost		7,700			
	VV		14,520 "bourání ŽB mostovky (mostek č.p.17), hmotnost dle TOV pol.963051111		14,520			
	VV		1,200 "F.4 SO 02 most u čp. 17 - odbourání betonových schodů, hmotnost dle TOV pol.961044111		1,200			
	VV		0,336 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání betonových sloupků, hmotnost dle TOV pol.966052121		0,336			
	VV		3,055 "F.4 SO 02 chodník (PF 18-22) - bourání betonového chodníku, hmotnost dle TOV pol.113107131		3,055			
	VV		Součet		45,704			
D	998		Přesun hmot				0,00	
56	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	137,558		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
57	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	137,558		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0,00	
58	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou	kus	6,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- odvodnění dlažby, potrubí PE DN 80, dl. 0,85 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %					
			- zatěsněno maltou MC 2,5					
	VV		6,00 "F.4 SO 03 odvodnění - PE DN 80 dl. 0,85 m á 3,0 m		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 04 - Krytý profil, km 0,156 - 0,185

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 04 - Krytý profil, km 0,156 - 0,185

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 04 - Krytý profil, km 0,156 - 0,185

Místo: Děčín - Přípeř Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	0,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202
P Poznámka k položce:
- očištění uvolněných kamenů při přespárování, které budou osazeny zpět - viz D.4 řez D
VV dozdnění _spárování "očištění uvolněných kamenů (při přespárování) 0,240

2	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,505		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211321
P Poznámka k položce:
- přemístění vybouraného materiálu z očištění a přespárování koryta korytem (v úseku není možný přístup ze břehu), celkem 30 m - voz C.2
VV 3,762/2,5 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635; hmotnost / obj. hmotnost 1,505
VV Součet 1,505

3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,010		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211329
P Poznámka k položce:
- přemístění vybouraného materiálu z očištění a přespárování koryta korytem (v úseku není možný přístup ze břehu) - příplatek za dalších 20 m (celkem 30 m) - viz C.2
VV 3,762/2,5*2 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 - přípl. za dalších 20 m; hmotnost / obj. hmotnost * 2 3,010
VV Součet 3,010

4	K	AGR 04.1	Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)	kpl	1,000		0,00	R položka
---	---	----------	--	-----	-------	--	------	-----------

PP Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)
Poznámka k položce:
- příčné hrázky - materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti
P - převádění potrubím DN 500, celková délka 29 m
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212745

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- využití původního kamene, na MC 30 - viz D.4 řez D					
			dozdění_spárování "předpoklad 10% plochy spárování		0,240			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
6	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm	m2	129,710		0,00	R položka
PP			Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm					
			- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár					
			- viz D.4 řez D					
VV			129,71 "F.4 tab VV SO 04 přespárování zdi		129,710			
VV			Součet		129,710			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	0,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
			ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021112					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			- kámen z přespárování bude použit zpět - viz D.4 řez D					
VV			0,24 "F.4 SO 04 přespárování - dozdění při spárování		0,240			
VV	dozdění_spárování		Mezisoučet		0,240			
VV			Součet		0,240			
8	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	82,540		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			- tlak 200 - 300 bar					
			- očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.4 řez D					
VV			82,54 "F.4 tab VV SO 04 očištění zdi tlakovou vodou		82,540			
VV			Součet		82,540			
9	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	47,170		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985132111					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			- tlak 200 - 300 bar					
			- očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.4 řez D					
VV			47,17 "F.4 tab VV SO 04 očištění stropu tlakovou vodou		47,170			
VV			Součet		47,170			
10	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	129,710		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985139111					
VV			82,54 "F.4 tab VV SO 04 očištění zdi tlakovou vodou		82,540			
VV			47,17 "F.4 tab VV SO 04 očištění stropu tlakovou vodou		47,170			
VV			Součet		129,710			
11	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	15,660		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985211111					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			- vč. lokálního vyklinování spár šířky > 60 mm, předpoklad 12% plochy zdi					
			- viz D.4 řez H					
VV			15,66 "F.4 SO 04 spárování - doklínování zdi (12% plochy zdi)		15,660			
12	K	R985421	Strojní tlaková injektáž zdiva z lomového kamene, nízkotlaká, cementová hmota s aditivy proti smršťování	m2	117,450		0,00	R položka
PP			Strojní tlaková injektáž zdiva z lomového kamene, nízkotlaká, cementová hmota s aditivy proti smršťování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - strojní nízkotlaká injektáž - 1-komponentní zálivková hmota s cementovým pojivem s nízkým smrštěním - tlakové spárování je nutné provádět pistolí s vhodnými profily trysek - nutností je uvažování nadspotřeby spárovací směsi - viz D.4 řez D a TZ								
	P							
	VV		117,45 "F.4 SO 04 spárování - nízkotlaká injektáž (90% plochy zdi)		117,450			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
13	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,762		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611					
	VV		3,762 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		3,762			
14	K	R997004	Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	3,762		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		3,762 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		3,762			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	13,734		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
16	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	13,734		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 05 - U Karka, km 0,156-0,205

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 05 - U Karka, km 0,156-0,205

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 05 - U Karka, km 0,156-0,205

Místo: Děčín - Přípeř Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	21,320		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171					
P			Poznámka k položce: - dlažba bude použita zpět - viz D.4 řez B, C					
VV			21,32 "F.4 tab vv SO 05 obnova zámkové dlažby - rozebrání		21,320			
2	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	7,160		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
P			Poznámka k položce: - viz D.4 řez B, C					
VV			7,16 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby na sucho		7,160			
VV		rozebrani_dlazby	Součet		7,160			
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	5,235		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202					
P			Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů při přespárování, které budou osazeny zpět - viz D.4 řez D - očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A					
VV			dozdění _spárování "očištění uvolněných kamenů (při přespárování)		0,140			
VV			0,25*bourání _zdi "očištění 25% kamene z původní zdi		5,095			
VV			Součet		5,235			
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	5,095		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203301					
P			Poznámka k položce: - očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A					
VV			0,25*bourání _zdi "vytřídění 25% kamene z původní zdi		5,095			
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227					
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	36,710		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253101					
	VV		36,71 "F.4 tab VV SO 05 výkop, odstranění nánosu		36,710			
	VV	výkop	Součet		36,710			
8	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,450		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212331					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- výkop ručně - podél stávajících zdí		5,450			
	VV	výkop_ručně	5,45 "F.4 tab vv SO 05 výkop - ručně		5,450			
	VV		Součet					
9	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,190		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351124					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- doprava kamene z vybourané zdi na mezideponii a zpět		10,190			
	VV		2*(0,25*bourání_zdi) "přesun 25% kamene z původní zdi		10,190			
	VV		Součet					
10	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	5,095		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- naložení kamene na mezideponii		5,095			
	VV		0,25*bourání_zdi "přesun 25% kamene z původní zdi		5,095			
	VV		Součet					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- hutněno min na 95% PS		1,100			
	VV		1,10 "F.4 tab VV SO 05 Zásyp nepropustnou zeminou		1,100			
	VV		Součet					
12	M	58125110	jíl surový kusový	t	1,980		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		jíl surový kusový					
	VV		1,10*1,8 "F.4 tab VV SO 05 Zásyp nepropustnou zeminou; objem * obj. hmotnost		1,980			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		11,13 "F.4 tab vv SO 05 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		11,130			
	VV	zatravneni	Součet		11,130			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,223		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		11,13*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,223			
15	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	11,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182311123					
	VV		zatravneni "Ohumusování a osetí tl. 100 mm		11,130			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,003		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		zatravneni*0,1*1,8 "Ohumusování a osetí tl. 100 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost		2,003			
17	K	AGR 05.1	Převod vody během stavebních prací na SO 51 (hrázkování)	kpl	1,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázování) <i>Poznámka k položce:</i> - <i>příčné hrázky - materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti</i> - <i>převádění potrubím DN 500, celková délka 19 m</i> - <i>vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy</i> - <i>zřízení a odstranění</i>					
	P							
18	K	R1511011	Zřízení rozepršení stávajících zdí hl do 2 m, vč. odstranění	m2	16,100		0,00	R položka
	PP		Zřízení rozepršení stávajících zdí hl do 2 m, vč. odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>zajištění stability stávajících zdí po provedení výkopu ve dně, rozepršení do protější zdi</i>					
	VV		7,20 "F.4 SO 05 rozepršení zdi (LB - km 0,186-0,192)		7,200			
	VV		8,90 "F.4 SO 05 rozepršení zdi (PB - km 0,188-0,192 a 0,198-0,201)		8,900			
	VV		Součet		16,100			
19	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepršení dle TZ, včetně odstranění	m2	55,130		0,00	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepršení dle TZ, včetně odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>dle TZ</i> - <i>včetně aktivace pažení</i> - <i>viz D.15</i>					
	VV		55,13 "F.4 tab vv SO 05 Pažení výkopu		55,130			
	VV		Součet		55,130			
20	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	42,160		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		výkop		36,710			
	VV		výkop_ručně		5,450			
	VV		Součet		42,160			
21	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	7,160		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		rozebrání_dlažby "bourání stávající dlažby na sucho		7,160			
	VV		Součet		7,160			
D	2		Zakládání				0,00	
22	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	16,150		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752402					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>drenážní trubka perforovaná DN 150, PE-HD, SN 8, šířka otvorů 2 mm</i> - <i>obsyp fr. 8-16</i> - <i>viz D.4 řez B, C</i>					
	VV		16,15 "F.4 drenážní trubka - DN 150 Pe HD SN 8		16,150			
23	K	221221116	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. VI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/221221116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>viz D.4 řez C</i>					
	VV		12*0,5 "F.4 SO 05 řez C - nízkotlaká injektáž LB - vrt O 45 mm hl. 0,5 m; počet * prům. délka		6,000			
24	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,760		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>viz D.4 - řez B, C</i>					
	VV		4,76 "F.4 tab vv SO 05 Podkladní vrstva šterku fr. 32-63		4,760			
	VV		Součet		4,760			
25	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	1,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/281604111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně případného dotěsnění spár zdiva v případě výronů cementové směsi - včetně dolítí vrtů cementovou zálivkou o vyšší hustotě ($\gamma = 1,65 \text{ g.cm-3}$; $c:v = 2,5:1$) - viz D.4 řez C (12*0,5)*0,2 "F.4 SO 05 řez C - nízkotlaká injektáž LB - vrt O 45 mm hl. 0,5 m; celková délka injektážních vrtů * doba injektáže na 1 mb					
	VV				1,200			
26	M	M5852113	cement portlandský CEM I 42,5 R	t	0,515		0,00	R položka
	PP		cement portlandský CEM I 42,5 R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na injektážní směs:</i> - velikost zrna <0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení $c:v = 1,4:1$, objemová hmotnost směsi $\gamma = 1,65 \text{ g.cm-3}$, pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách. (12*0,5)*60*(1,43/1000) "F.4 SO 05 řez C - nízkotlaká injektáž LB - celková délka injektážních vrtů * spotřeba l/mb * spotřeba kg cementu na l					
	VV				0,515			
27	K	282791121	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké manžetové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/282791121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně zkrácení PVC trubky s lícem zdiva - viz D.4 řez C 12*0,5 "F.4 SO 05 řez C - nízkotlaká injektáž LB - PVC trubka o 32/3,6 mm dl. 500 mm; počet * délka					
	VV				6,000			
28	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	56,040		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zhutnění základové spáry (pod zdmi a schodišti) - viz D.5 řez A 56,04 "F.4 tab vv SO 05 zhutnění základové spáry					
	VV				56,040			
	VV		Součet		56,040			
29	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - malta zálivková cementová C30/37					
	D	3					0,00	
30	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,140		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212745					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.4 řez D dozdnění _spárování"předpoklad 10% plochy spárování					
	VV				0,140			
31	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	28,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - ŽB zeď a podélný práh - beton C30/37 XC4, XF3, XA1 - viz D.4 řez B, C 28,04 "F.4 tab vv SO 05 Železobetonová zeď beton C30/37 XC4, XF3, XA1					
	VV				28,040			
32	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	73,560		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - bednění ŽB díl a pasu, vč. bednění dilatačních spár - viz D.4 řez B, C 59,15 "F.4 tab vv SO 05 bednění					
	VV				59,150			
	VV		14,41 "F.4 tab vv SO 05 dilatační spára - bednění		14,410			
	VV		Součet		73,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	73,560		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
34	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,846		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	P		Poznámka k položce: - B500					
	VV		28,04*(30/1000) "F.4 tab vv SO 05 Železobetonová zeď" - výztuž do R12; 30 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		0,841			
	VV		12*0,5*(0,89/1000) "F.4 SO 05 řez C - nízkotlaká injektáž LB - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost		0,005			
	VV		Součet		0,846			
35	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	1,402		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366112					
	P		Poznámka k položce: - B500					
	VV		28,04*(50/1000) "F.4 tab vv SO 05 Železobetonová zeď" - výztuž nad R12; 50 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí		1,402			
36	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171115					
	VV		9 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na LB (PF 34-39)		9,000			
37	M	M553422	sloupek plotový Pz 2000/48x1,5mm s kotevní deskou	kus	9,000		0,00	R položka
	PP		sloupek plotový Pz 2000/48x1,5mm s kotevní deskou					
38	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171130					
	P		Poznámka k položce: - osazení původních plotových dílců					
	VV		20 "D.2.2 montáž oplocení - na LB (PF 34-39)		20,000			
39	K	R3212133.1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodání kamene	m3	5,090		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 - bez dodání kamene Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - původní kámen (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez B, C					
	VV		5,09 "F.4 tab vv SO 05 nadzákladové zdivo - pískovec - původní kámen		5,090			
40	K	R3212133.2	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - pískovec	m3	16,100		0,00	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb - pískovce, lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy					
	P		- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (pískovec), řádkové zdivo - viz D.4 řez B, C					
	VV		16,10 "F.4 tab vv SO 05 nadzákladové zdivo - pískovec - nový kámen		16,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	421662113	Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem	m2	0,360		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421662113					
	P		Poznámka k položce: - plastmalta pod sloupky - viz D.12, D.13					
	VV		9*0,2*0,2 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na LB (PF 34-39) - plastmalta tl. 10 mm; počet sloupků * plocha		0,360			
42	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	44,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
	P		Poznámka k položce: - beton C12/15, viz D.4 řez B, C					
	VV		4,49/0,1 "F.4 tab vv SO 05 podkladní beton C12/15 tl. 100 mm; objem / tl.		44,900			
43	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkdrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	18,560		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkdrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457542111					
	P		Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem zdi - frakce 8/16 - viz D.4 řez B, C					
	VV		18,56 "F.4 tab vv SO 05 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16		18,560			
44	K	R45831112	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	12,030		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R45831112					
	P		Poznámka k položce: - vyplnění prostoru výkopu pod dlažbou a prostoru za rubem zdi hubeným betonem C12/15, viz D.4 řez B, C					
	VV		12,03 "F.4 tab vv SO 05 vyplnění výkopu betonem C12/15		12,030			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
45	K	564871016	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	21,320		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871016					
	P		Poznámka k položce: - podklad pod zámkovou dlažbou - viz D.4 řez B, C - fr. 0-32					
	VV		21,32 "F.4 tab vv SO 05 obnova zámkové dlažby - podklad ŠD 0-32		21,320			
46	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,320		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
	P		Poznámka k položce: - zámková dlažba na PB - využití původní					
	VV		21,32 "F.4 tab vv SO 05 obnova zámkové dlažby		21,320			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
47	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm	m2	16,200		0,00	R položka
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm					
			Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zúšlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár - viz D.4 řez D, C					
	P							
	VV		16,20 "F.4 tab VV SO 05 přespárování zdi		16,200			
	VV		Součet		16,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
48	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	31,300		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- geotextilie pod drenážní trubkou - viz D.4 řez B, C 31,30 "F.4 drenážní trubka - geotextilie 200g/m2		31,300			
49	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	16,880		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- dilatační spára ŽB zdi, podélného prahu					
			- dilatační spára mezi zdi a stávající konstrukcí					
			- viz D.8					
	VV		16,88 "F.4 tab vv SO 05 dilatační spára - plocha		16,880			
50	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	39,720		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994106					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- dilatační spára ŽB zdi, podélného prahu					
			- dilatační spára mezi zdi a stávající konstrukcí					
			- viz D.8					
	VV		39,72 "F.4 tab vv SO 05 dilatační spára - pás		39,720			
51	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	57,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- dilatační spára ŽB zdi, podélného prahu					
			- dilatační spára mezi zdi a stávající konstrukcí					
			- viz D.8					
	VV		57,13 "F.4 tab vv SO 05 dilatační spára - tmel		57,130			
52	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm	m	58,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953334212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- viz D.4 řez E					
	VV		2*29,10 "F.4 tab vv SO 05 dilatační spára - pracovní spára - 2x bentonit. pásek		58,200			
53	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- ukotvení sloupků					
			- viz D.12, D.13					
	VV		9*4 "D.2.2 montáž oplocení - sloupky na LB (PF 34-39) - chemická kotva M12; počet sloupků * 4 kotvy		36,000			
54	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- materiál nerez 1.4845					
			- vč. podložky a matice					
55	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	20,520		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	Online PSC		ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- kámen z přespárování bude použit zpět - viz D.4 řez D					
			- kámen z rozebrané zdi bude z 25% použit zpět (koruna nové zdi)					
			- viz D.4 řez B, C					
	VV		0,14 "F.4 SO 05 přespárování (PB) - dozdění 10% při spárování		0,140			
	VV	dozdění_spárování	Mezisoučet		0,140			
	VV		20,38 "F.4 tab vv SO 05 bourání stávající zdi		20,380			
	VV	bourání_zdi	Mezisoučet		20,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,520			
56	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					
	P		Poznámka k položce:					
			- sloupky budou předány majitelům					
	VV		9 "D.2.2 demontáž oplocení - sloupky na LB (PF 34-39)		9,000			
57	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966072811					
	P		Poznámka k položce:					
			- oplocení bude osazeno zpět					
	VV		20 "D.2.2 demontáž oplocení - na LB (PF 34-39)		20,000			
58	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	14,930		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
	P		Poznámka k položce:					
			- tlak 200 - 300 bar					
			- očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.4 řez D					
	VV		14,93 "F.4 tab VV SO 05 očištění zdi tlakovou vodou		14,930			
	VV		Součet		14,930			
59	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331215					
	P		Poznámka k položce:					
			- viz D.4 řez B, C					
	VV		66*0,3 "F.4 SO 05 kotvení zdi do betonu - trn O 16 mm dl. 600 mm; počet * dl. vrtu		19,800			
60	M	M06.2.1	Nerez trn R16 dl. 0,60 m	ks	66,000		0,00	R položka
	PP		Nerez trn R16 dl. 0,60 m					
			Poznámka k položce:					
	P		1,58 kg/m					
			nerezový trn R16 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)					
	VV		66 "F.4 SO 05 kotvení zdi do betonu - trn O 16 mm dl. 600 mm		66,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
61	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,135		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611					
	VV		0,135 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,135			
62	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	38,804		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,135 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,135			
	VV		0,75*(bourání_zdi*2,5) "bourání stávající zdi; 75% kamene na skládku * objem * obj. hmotnost		38,213			
	VV		0,456 "F.4 SO 05 odvodnění - PE DN 80 dl. 0,85 m á 3,0 m, hmotnost dle TOV pol.R936944.1		0,456			
	VV		Součet		38,804			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
63	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	135,758		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
64	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	135,758		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332091					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	23-M		Montáže potrubí				0,00	
65	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou	kus	12,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 80, dl. 0,85 m á 3,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5 - vč. naložení na dopravní prostředek					
	VV		12,00 "F.4 SO 05 odvodnění - PE DN 80 dl. 0,85 m á 3,0 m		12,000			
66	K	R936944.2	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. vrtání a zatěsnění maltou	kus	3,000		0,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zařízení, provrtání stávajícího zdiva jádrovým vývrtem prům. 112 mm dl. cca 0,6 m a likvidace vývrtní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,70 m á 3,00 m, ve sklonu 5 % - provrtání stávající kamenné zdi v dl. cca 0,6 m - zatěsněno maltou MC 2,5					
	VV		3,00 "F.4 SO 05 odvodnění - přesazená zeď (LB PF 7-11) - PE DN 80 dl. 1,70 m á 3,0 m		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt:

SO 06 - Přeložení sítí

Soupis:

SO 06.1 - Přeložka vodovodní přípojky u č.p. 17, km 0,106

KSO: 833 21

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2025

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 06 - Přeložení sítí
Soupis: **SO 06.1 - Přeložka vodovodní přípojky u č.p. 17, km 0,106**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt: SO 06 - Přeložení sítí

Soupis: SO 06.1 - Přeložka vodovodní přípojky u č.p. 17, km 0,106

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107324					
P			Poznámka k položce:					
VV			- viz D.6.1					
			4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - bourání vozovky		4,000			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107342					
VV			4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - bourání vozovky		4,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111					
VV			3,20 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - bourání obrubníku		3,200			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
P			Poznámka k položce:					
VV			- viz D.6.1					
			2,7 "D.6.1 křížení kanalizace - zajištění stávajícího potrubí		2,700			
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227					
VV			9 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - provizorní oplocení		9,000			
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228					
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	4,500		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212231					
	VV		4,50 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - výkop		4,500			
8	K	174112103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,980		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174112103					
	P		Poznámka k položce: - zásyp ŠTP, hutněný na 95% PS, po vrstvách max 200 mm - viz D.6.1					
	VV		0,98 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - zásyp ŠTP		0,980			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,764		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		0,98*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,764			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,080		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101					
	P		Poznámka k položce: - ŠTP obsyp potrubí - viz D.6.1					
	VV		0,36 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - šterkopískový obsyp fr. 0-8 tl. 100 mm		0,360			
	VV		2,72 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - hutněný obsyp ŠTP do fr. 22 mm		2,720			
	VV		Součet		3,080			
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,296		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		0,36*1,8 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - šterkopískový obsyp fr. 0-8 tl. 100 mm		0,648			
	VV		Součet		0,648			
	VV		0,648*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,296			
12	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	9,792		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		2,72*1,8 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - hutněný obsyp ŠTP do fr. 22 mm		4,896			
	VV		4,896*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,792			
13	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	m2	6,160		0,00	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění					
	P		Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.15					
	VV		6,16 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - pažení výkopu		6,160			
14	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	4,500		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		4,50 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - výkop		4,500			
15	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	2,320		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: - likvidace podkladních vrstev vozovky					
	VV		2,320 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - bourání vozovky, hmotnost dle TOV pol.113107324		2,320			
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,487		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532211					
	P		Poznámka k položce: - viz D.6.1					
	VV		2,17*0,1 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - Podkladní vrstva šterku fr. 32-63; plocha * tl.		0,217			
	VV		2,70*0,1 "F.4 SO 06.1 křížení kanalizace - Podkladní vrstva šterku fr. 32-63; plocha * tl.		0,270			
	VV		Součet		0,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	4,870		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
	P		Poznámka k položce: - beton C12/15, viz D.6.1					
	VV		2,17 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm		2,170			
	VV		2,70 "F.4 SO 06.1 křížení kanalizace - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm		2,700			
	VV		Součet		4,870			
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,850		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	P		Poznámka k položce: - lože pod potrubí ŠTP 0/8 - viz D.6.1					
	VV		0,85 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - Štěrkopískové lože fr. 0-8 tl. 100 mm		0,850			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
19	K	564861013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861013					
	P		Poznámka k položce: - podkladní vrstva asfaltové vozovky- viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - obnova vozovky - ŠDA 220 mm		4,000			
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135111					
	P		Poznámka k položce: - podkladní vrstva asfaltové vozovky- viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - obnova vozovky - ACP 16 50 mm		4,000			
21	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567122112					
	P		Poznámka k položce: - podkladní vrstva asfaltové vozovky- viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - obnova vozovky - SC C8/10 130 mm		4,000			
22	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106					
	P		Poznámka k položce: - postřik asfaltové vozovky- viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		3*4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - obnova vozovky - 3 vrstvy postřiku PSE 0,3 kg/m2		12,000			
23	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134031					
	P		Poznámka k položce: - krycí vrstva asfaltové vozovky- viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - obnova vozovky - ACO 11 40 mm		4,000			
24	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155032					
	P		Poznámka k položce: - ložní vrstva asfaltové vozovky- viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		4,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - obnova vozovky - ACL 16 60 mm		4,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	R8503118	Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových do DN 150	m	7,500		0,00	R položka
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových v otevřeném výkopu DN do 150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- potrubí bude předáno majiteli přípojky 7,50 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - demontáž potrubí ocel. DN 50		7,500			
26	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm	m	7,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871181211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- viz D.6.1 7,25 "D.6.1 Kladečské schema - potrubí PE DN 50		7,250			
27	M	28613112	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	7,359		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm					
	VV		7,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,359			
28	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877181101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- vč. napojení na stávající přípojku - viz D.6.1 2 "D.6.1 Kladečské schema - přechodka PE-ocel DN 50		2,000			
29	M	M286159	Zemní přechod PE/Ocel DR11 D 50mm	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		Zemní přechod PE/Ocel DR11 D 50mm					
30	K	R87718111	Montáž elektrokolen 30° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	3,000		0,00	R položka
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° d 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- viz D.6.1 3 "D.6.1 Kladečské schema - koleno PE DN 50, 30°		3,000			
31	M	M2861494	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 50mm	kus	3,000		0,00	R položka
	PP		elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 50mm					
32	K	877181112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877181112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- viz D.6.1 1 "D.6.1 Kladečské schema - koleno PE DN 50, 90°		1,000			
33	M	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm					
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122					
	VV		7,25 "D.6.1 Kladečské schema - potrubí PE DN 50		7,250			
35	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	7,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
36	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	2,880		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623181					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- beton C30/37 XC3 XF3					
	VV		- viz D.6.1					
	VV		1,00 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - obetonování potrubí C30/37 XC3 XF3		1,000			
	VV		1,88 "F.4 SO 06.1 křížení kanalizace - obetonování potrubí C30/37 XC3 XF3		1,880			
	VV		Součet		2,880			
37	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	11,090		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vč. odbednění - viz D.6.1					
	VV		4,80 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - obetonování potrubí - bednění		4,800			
	VV		6,29 "F.4 SO 06.1 křížení kanalizace - obetonování potrubí - bednění		6,290			
	VV		Součet		11,090			
38	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	7,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.6.1					
	VV		7,25 "D.6.1 Kladečské schema - signalizační vodič 2,5 mm2		7,250			
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - viz D.6.1					
	VV		4,50 "D.6.1 Kladečské schema - výstražná fólie 300 mm		4,500			
40	K	AGR 06.1.1	Osazení dělené PVC chráničky DN 350 dl. 2,85 m na potrubí a zaslepení chráničky, vč. veškerého materiálu	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Osazení dělené PVC chráničky DN 350 dl. 2,85 m na potrubí a zaslepení chráničky, vč. veškerého materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dělená chránička DN 350 dl. 2,85 m s distančními podložkami, utěsnění chráničky tmelem - viz D.6.1					
	VV		1 "F.4 SO 06.1 křížení kanalizace - chránička dělená korugovaná DN 350		1,000			
41	K	AGR 06.1.2	Montáž ocelové chráničky DN 110 , vč. materiálu a zaslepení chráničky	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž ocelové chráničky DN 110 , vč. materiálu a zaslepení chráničky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - ocelová chránička DN 110, 1.4301 - vč. veškerého materiálu - viz D.6.1					
	VV		1 "D.6.1 Kladečské schema - chránička ocel DN 110		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - beton C25/30, viz D.4 řez E, D.6.1					
	VV		3,20 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - nový betonový obrubník		3,200			
43	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x300mm					
44	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - obnova asfaltové vozovky - zalití spáry - viz D.6.1					
	VV		6,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - zalití spáry		6,000			
45	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - obnova asfaltové vozovky - zalití spáry - viz D.6.1					
	VV		6,0 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - odřiznutí vozovky		6,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
46	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,656		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,656 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - bourání obručníku, hmotnost dle TOV pol.11302111		0,656			
47	K	R997005	Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,001		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,001 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - demontáž izolace potrubí; hmotnost dle TOV pol.713461811		0,001			
48	K	R99722	Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,880		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,880 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - vozovka u čp. 17 - bourání vozovky, hmotnost dle TOV pol.113107342		0,880			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,736		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
50	K	713461811	Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry staženými drátem tl do 100 mm	m	2,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem potrubí, tloušťka izolace do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713461811					
	P		Poznámka k položce:					
			- viz D.6.1					
	VV		2,5 "F.4 SO 06.1 přeložka vod. přípojky - demontáž izolace potrubí		2,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 06 - Přeložení sítí
Soupis: SO 06.3 - Plynovod

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 06 - Přeložení sítí
Soupis: **SO 06.3 - Plynovod**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt: SO 06 - Přeložení sítí

Soupis: **SO 06.3 - Plynovod**

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	10,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405					
P			Poznámka k položce: - viz D.6.3					
VV			- plynovodní přípojky podél mostu u č.p. 39 - viz D.2.1					
VV			3,1 "D.6.3 křížení plynu - zajištění stávajícího potrubí	3,100				
VV			2*3,5 "D.2.1 zajištění stávajících plynovodní přípojek (2 ks) podél mostu	7,000				
VV			Součet	10,100				
D		2	Zakládání					0,00
2	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,174		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532211					
P			Poznámka k položce: - viz D.6.3					
VV			1,74*0,1 "F.4 SO 06.3 křížení plynu - Podkladní vrstva šterku fr. 32-63; plocha * tl.	0,174				
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
3	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1,740		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315114					
P			Poznámka k položce: - beton C12/15, viz D.6.3					
VV			1,74 "F.4 SO 06.3 křížení plynu - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm	1,740				
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00
4	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,110		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623181					
P			Poznámka k položce: - beton C30/37 XC3 XF3					
VV			- viz D.6.3					
VV			1,11 "F.4 SO 06.3 křížení plynu - obetonování potrubí C30/37 XC3 XF3	1,110				
5	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	6,210		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121					
	VV		6,21 "F.4 SO 06.3 křížení plynu - obetonování potrubí - bednění		6,210			
6	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	6,210		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122					
7	K	AGR 06.3.1	Montáž dělené korugované PVC chráničky DN 50, vč. materiálu a zaslepení chráničky	kpl	8,000		0,00	R položka
	PP		Montáž dělené korugované PVC chráničky DN 50, vč. materiálu a zaslepení chráničky					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- osazení dělené korugované PVC chráničky DN 50 dl. 3,1 m - vč. veškerého materiálu					
			- viz D.6.3					
			- osazení chráničky na stávající plynovodní přípojky podél mostu u č.p. 39 - viz D.2.1					
	VV		1 "D.6.3 PVC dělená chránička dl. 3,1 m		1,000			
	VV		2*3,5 "D.2.1 stávající plynovodní přípojky (2 ks) podél mostu - dělená chránička dl. 3,5 m		7,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,781		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 07 - Kácení a náhradní výsadba
Soupis:
SO 07.1 - Kácení

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 07 - Kácení a náhradní výsadba
Soupis: **SO 07.1 - Kácení**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 07 - Kácení a náhradní výsadba
Soupis: SO 07.1 - Kácení

Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
VV			5+10 "C.4 mýcení náletů - tab. 3		15,000			
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151111					
P			Poznámka k položce: - č. 13 (město Děčín), 1-7 (Marešovi), 10 (Kmeťovi), 14-16 (Děčín) - kmeny soukromých vlastníků budou ponechány na pozemku vlastníka - kmeny města Děčín budou převezeny na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi					
VV			2 "C.4 kácení stromů - tab. 1		2,000			
VV			7+3+2+1 "C.4 kácení stromů - tab. 2		13,000			
VV			Součet		15,000			
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151112					
P			Poznámka k položce: - č. 8 (město Děčín) a 11 (Kmeťovi) - kmeny soukromých vlastníků budou ponechány na pozemku vlastníka - kmeny města Děčín budou převezeny na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi					
VV			1+10 "C.4 kácení stromů - tab. 2		11,000			
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151113					
P			Poznámka k položce: - č. 12 (Lesy ČR) - kmen bude převezen na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi					
VV			1 "C.4 kácení stromů - tab. 1		1,000			
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114					
P			Poznámka k položce: - č. 9 (Kmeťovi) - kmen soukromých vlastníků bude ponechán na pozemku vlastníka					
VV			1 "C.4 kácení stromů - tab. 1		1,000			
6	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
	VV		2 "C.4 kácení stromů - tab. 1		2,000			
	VV		7+3+2+1 "C.4 kácení stromů - tab. 2		13,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		1+10 "C.4 kácení stromů - tab. 2		11,000			
	VV		Součet		26,000			
7	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
	P		Poznámka k položce: - č. 12 a 13					
	VV		1 "C.4 kácení stromů - tab. 1		1,000			
	VV		1 "C.4 kácení stromů - tab. 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411					
	P		Poznámka k položce: - převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi (město Děčín a Lesy ČR) - č.13, 14-16					
	VV		2 "C.4 kácení stromů - tab. 1		2,000			
	VV		3 "C.4 kácení stromů - tab. 2		3,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412					
	P		Poznámka k položce: - převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi (město Děčín a Lesy ČR) - č.12					
	VV		1 "C.4 kácení stromů - tab. 1		1,000			
10	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: - křoviny, větve a stromy do průměru 0,1 m budou štěpkovány a odvezeny a uloženy na skládku - kořeny budou odvezeny na skládku - vč. poplatku za uložení na skládku					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
SO 07 - Kácení a náhradní výsadba
Soupis:
SO 07.2 - Náhradní výsadba

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 07 - Kácení a náhradní výsadba
Soupis: **SO 07.2 - Náhradní výsadba**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt: SO 07 - Kácení a náhradní výsadba
Soupis: SO 07.2 - Náhradní výsadba

Místo: Děčín - PřípeřDatum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnikProjektant: HG partner s.r.o.

Účastník: Vyplň údajZpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0,00

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 1Zemní práce0,00

1	K	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101314					
	VV		7 "C.4 náhradní výsadba za kácené tůje		7,000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,788		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		7*0,125*0,5*1,8 "C.4 náhradní výsadba za kácené tůje; počet * jamka 0,125m3 * 50% objemu * obj. hm.		0,788			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,263		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	P		Poznámka k položce: - kompost					
	VV		7*0,125*0,3 "C.4 náhradní výsadba za kácené tůje; počet * jamka 0,125m3 * 30% objemu		0,263			
4	M	58154416	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2	t	0,315		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2					
	VV		7*0,125*0,2*1,8 "C.4 náhradní výsadba za kácené tůje; počet * jamka 0,125m3 * 20% objemu * obj. hm.		0,315			
5	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102311					
	VV		7 "C.4 náhradní výsadba za kácené tůje		7,000			
6	M	M07.1	tůje /Thuja occidentalis/ 150-180cm	kus	7,000		0,00	R položka
	PP		tůje /Thuja occidentalis/ 150-180cm					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,161		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21
Místo: Děčín - Přípeř

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Děčín - Přípeř
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	A 0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby						0,00

1	K	OST 1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
---	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
P - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby: č.p. 17, č.p. 22, č.p. 31, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 49 (garáž) a objekty na p.č. st. 678 a st. 699, pasportizace komunikací
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- náklady na žádosti o zvláštní užívání komunikace

2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
---	---	-------	---	-----	-------	--	------	--

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
P - další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- dílenská dokumentace, výkresy výztuže
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností: č.p. 17, č.p. 22, č.p. 31, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 49 (garáž) a objekty na p.č. st. 678 a st. 699, pasportizace komunikací

3	K	OST 3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00	
---	---	-------	---	-----	-------	--	------	--

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
P - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".

4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (náklady na obnovu komunikace během realizace) - zařízení staveniště - cca 300 m2 - viz C.2 a TZ					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
5	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů					
6	K	VRN1	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
7	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg Ol-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norma stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
8	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - náklady na (dočasné) dopravní značení na komunikaci					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
11	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
12	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost <i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
15	K	R0419030	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost dozory jiné osoby <i>Poznámka k položce:</i> - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - účast technika (zhozovitele STP) za účelem zhodnocení stavu a rozsahu sanačního zásahu - vč. zhotovení měřicích bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu					
16	K	R04319400	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky <i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - 3x mostní prohlídka a mostní list					
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
17	K	R06250300	Stísněný prostor staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Stísněný prostor staveniště					
18	K	R06210300	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
19	K	R0756040	Ochranná pásma IS	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ochranná pásma IS <i>Poznámka k položce:</i> - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu					
	P							

SEZNAM FIGUR

Kód: 730095aktul
 Stavba: OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř

Datum: 5. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055		
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	60,060
	60,06 "F.4 tab vv SO 01 bourání stávající zdi		60,060
bourání_zdi	Mezisoučet		60,060
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	0,900
	0,90 "F.4 SO 01 přespárování (LB) - dozdění 10% při spárování		0,900
dozdění_spárování	Mezisoučet		0,900
rozebrání_dlažby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	16,810
	16,81 "F.4 tab VV SO 01 bourání stávající dlažby na sucho		16,810
rozebrání_dlažby	Součet		16,810
skala	odbourání skalního podloží (na skládku)	m3	6,900
	6,90 "F.4 tab VV SO 01 odbourání skalního podloží		6,900
skala	Součet		6,900
výkop	výkop	m3	183,590
	183,59 "F.4 tab VV SO 01 výkop, odstranění nánosů		183,590
výkop	Součet		183,590
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	19,590
	19,59 "F.4 tab vv SO 01 výkop - ručně		19,590
výkop_ručně	Součet		19,590
zatravnění	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	62,500
	62,50 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		62,500
zatravnění	Součet		62,500
zpetný_zasyp	Zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	14,270
zpetný_zasyp	14,27 "F.4 tab vv SO 01 Zpětný zásyp		14,270
SO 01/ SO 01.1a	Úsek čp.22-24, km 0,000-0,055		
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	60,060
	60,06 "F.4 tab vv SO 01 bourání stávající zdi		60,060

Kód	Popis	MJ	Výměra
bourání_zdi	Mezisoučet		60,060
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	60,960
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	15,915
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	15,015
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,030
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,015
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	1 075,946
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	0,900
	0,90 "F.4 SO 01 přespárování (LB) - dozdění 10% při spárování		0,900
dozdění_spárování	Mezisoučet		0,900
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	60,960
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	15,915
321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,900
rozebrání_dlažby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	16,810
	16,81 "F.4 tab VV SO 01 bourání stávající dlažby na sucho		16,810
rozebrání_dlažby	Součet		16,810
Použití figury:			
114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	16,810
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	23,710
skala	odbourání skalního podloží (na skládku)	m3	6,900
	6,90 "F.4 tab VV SO 01 odbourání skalního podloží		6,900
skala	Součet		6,900
Použití figury:			
128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	6,900
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	23,710
výkop	výkop	m3	183,590
	183,59 "F.4 tab VV SO 01 výkop, odstranění nánosů		183,590
výkop	Součet		183,590
Použití figury:			
124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	183,590
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	189,380
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	19,590

Kód	Popis	MJ	Výměra
	19,59 "F.4 tab vv SO 01 výkop - ručně		19,590
výkop_ručně	Součet		19,590
Použití figury:			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,590
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	189,380
zatravneni	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	62,500
	62,50 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		62,500
zatravneni	Součet		62,500
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,500
182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	62,500
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,250
zpetny_zasyp	Zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	14,270
zpetny_zasyp	14,27 "F.4 tab vv SO 01 Zpětný zásyp		14,270
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,210
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,540
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,270
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	189,380
SO 01/ SO 01.1b mostek č.p. 39			
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	60,060
	60,06 "F.4 tab vv SO 01 bourání stávající zdi		60,060
bourání_zdi	Mezisoučet		60,060
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	0,900
	0,90 "F.4 SO 01 přespárování (LB) - dozdění 10% při spárování		0,900
dozdění_spárování	Mezisoučet		0,900
rozebrani_dlazby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	16,810
	16,81 "F.4 tab VV SO 01 bourání stávající dlažby na sucho		16,810
rozebrani_dlazby	Součet		16,810
skala	odbourání skalního podloží (na skládku)	m3	6,900
	6,90 "F.4 tab VV SO 01 odbourání skalního podloží		6,900
skala	Součet		6,900
výkop	výkop	m3	183,590
	183,59 "F.4 tab VV SO 01 výkop, odstranění nánosů		183,590

Kód	Popis	MJ	Výměra
výkop	Součet		183,590
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	19,590
	19,59 "F.4 tab vv SO 01 výkop - ručně		19,590
výkop_ručně	Součet		19,590
zatravneni	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	62,500
	62,50 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		62,500
zatravneni	Součet		62,500
zpetny_zasyp	Zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	14,270
zpetny_zasyp	14,27 "F.4 tab vv SO 01 Zpětný zásyp		14,270
SO 01/ SO 01.2 mostek č.p. 22			
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	60,060
	60,06 "F.4 tab vv SO 01 bourání stávající zdi		60,060
bourání_zdi	Mezisoučet		60,060
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	0,900
	0,90 "F.4 SO 01 přespárování (LB) - dozdění 10% při spárování		0,900
dozdění_spárování	Mezisoučet		0,900
rozebrani_dlazby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	16,810
	16,81 "F.4 tab VV SO 01 bourání stávající dlažby na sucho		16,810
rozebrani_dlazby	Součet		16,810
skala	odbourání skalního podloží (na skládku)	m3	6,900
	6,90 "F.4 tab VV SO 01 odbourání skalního podloží		6,900
skala	Součet		6,900
výkop	výkop	m3	183,590
	183,59 "F.4 tab VV SO 01 výkop, odstranění nánosů		183,590
výkop	Součet		183,590
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	19,590
	19,59 "F.4 tab vv SO 01 výkop - ručně		19,590
výkop_ručně	Součet		19,590
zatravneni	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	62,500
	62,50 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		62,500
zatravneni	Součet		62,500
zpetny_zasyp	Zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	14,270
zpetny_zasyp	14,27 "F.4 tab vv SO 01 Zpětný zásyp		14,270

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02	Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128		
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	145,060
	145,06 "F.4 tab vv SO 02 bourání stávající zdi		145,060
bourání_zdi	Mezisoučet		145,060
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	1,140
	1,14 "F.4 SO 02 přespárování (LB) - dozdění 10% při spárování		1,140
dozdění_spárování	Mezisoučet		1,140
rozebrání_dlažby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	21,890
	21,89 "F.4 tab VV SO 02 bourání stávající dlažby na sucho		21,890
rozebrání_dlažby	Součet		21,890
skala	odbourání skalního podloží (na skládku)	m3	4,340
	4,34 "F.4 tab VV SO 02 odbourání skalního podloží		4,340
skala	Součet		4,340
výkop	výkop	m3	246,370
	246,37 "F.4 tab VV SO 02 výkop, odstranění nánosů		246,370
výkop	Součet		246,370
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	39,840
	39,84 "F.4 tab vv SO 02 výkop - ručně		39,840
výkop_ručně	Součet		39,840
zatravnění	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	128,030
	128,03 "F.4 tab vv SO 02 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		128,030
zatravnění	Součet		128,030
zpetny_zasyp	zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	36,960
zpetny_zasyp	36,96 "F.4 tab vv SO 02 Zpětný zásyp		36,960
SO 02/ SO 02.1a	Úsek podél komunikace, km 0,055-0,128		
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	145,060
	145,06 "F.4 tab vv SO 02 bourání stávající zdi		145,060
bourání_zdi	Mezisoučet		145,060
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	146,200
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	37,405
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	36,265
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	72,530

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	36,265
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	280,097
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	1,140
	1,14 "F.4 SO 02 přespárování (LB) - dozdění 10% při spárování		1,140
dozdění_spárování	Mezisoučet		1,140
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	146,200
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	37,405
321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	1,140
rozebrání_dlažby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	21,890
	21,89 "F.4 tab VV SO 02 bourání stávající dlažby na sucho		21,890
rozebrání_dlažby	Součet		21,890
Použití figury:			
114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	21,890
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	26,230
skala	odbourání skalního podloží (na skládku)	m3	4,340
	4,34 "F.4 tab VV SO 02 odbourání skalního podloží		4,340
skala	Součet		4,340
Použití figury:			
128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	4,340
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	26,230
výkop	výkop	m3	246,370
	246,37 "F.4 tab VV SO 02 výkop, odstranění nánosů		246,370
výkop	Součet		246,370
Použití figury:			
124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	246,370
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	249,250
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	39,840
	39,84 "F.4 tab vv SO 02 výkop - ručně		39,840
výkop_ručně	Součet		39,840
Použití figury:			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	39,840
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	249,250
zatravnění	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	128,030

Kód	Popis	MJ	Výměra
	128,03 "F.4 tab vv SO 02 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		128,030
zatravneni	Součet		128,030
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,030
182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	128,030
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,045
zpetny_zasyp	zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	36,960
zpetny_zasyp	36,96 "F.4 tab vv SO 02 Zpětný zásyp		36,960
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	118,340
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	73,920
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,960
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	249,250
SO 02/ SO 02.1b mostek č.p.17			
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	145,060
SO 03 Kaskáda a úsek u čp. 36, km 0,128-0,156			
bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	9,480
	9,48 "F.4 tab vv SO 03 bourání stávající zdi		9,480
bourání_zdi	Mezisoučet		9,480
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	11,450
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	4,340
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	2,370
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,740
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,370
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	45,704
bourání_zdi_na_sucho	rozebrání zbytků kamenného opevnění (na skládku)	m3	3,080
bourání_zdi_na_sucho	3,08 "F.4 tab vv SO 03 bourání stávající zdi - na sucho		3,080
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho ručně	m3	3,080
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	45,704
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	1,970
	1,97 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování		1,970

Kód	Popis	MJ	Výměra
dozdění_spárování	Mezisoučet		1,970
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	11,450
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	4,340
321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	1,970
rozebrani_dlažby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	0,570
	0,57 "F.4 tab VV SO 03 bourání stávající dlažby na sucho		0,570
rozebrani_dlažby	Součet		0,570
Použití figury:			
114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,570
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	0,570
výkop	výkop	m3	52,480
	52,48 "F.4 tab VV SO 03 výkop, odstranění nánosů		52,480
výkop	Součet		52,480
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,480
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	51,890
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	5,740
	5,74 "F.4 tab vv SO 03 výkop - ručně		5,740
výkop_ručně	Součet		5,740
Použití figury:			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,740
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	51,890
zatravnění	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	26,300
	26,30 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		26,300
zatravnění	Součet		26,300
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,300
182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	26,300
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,734
zpetny_zasyp	zpětný zásyp - vhodná zemina z výkopu	m3	6,330
zpetny_zasyp	6,33 "F.4 tab vv SO 03 Zpětný zásyp		6,330
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,660
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,330
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	51,890

SO 04 Krytý profil, km 0,156 - 0,185

bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	9,480
bourání_zdi_na_sucho	rozebrání zbytků kamenného opevnění (na skládku)	m3	3,080
dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	0,240

	0,24 "F.4 SO 04 přespárování - dozdění při spárování		0,240
dozdění_spárování	Mezisoučet		0,240

Použití figury:

966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	0,240
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	0,240
321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,240

SO 05 U Karka, km 0,156-0,205

bourání_zdi	bourání stávající zdi z pískovců, 50 % kamene bude použito zpět	m3	20,380
	20,38 "F.4 tab vv SO 05 bourání stávající zdi		20,380
bourání_zdi	Mezisoučet		20,380

Použití figury:

966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	20,520
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	5,235
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	5,095
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,190
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	5,095
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	38,804

dozdění_spárování	uvolněné kameny při přespárování - dozdění 10% plochy, využití původních kamenů	m3	0,140
	0,14 "F.4 SO 05 přespárování (PB) - dozdění 10% při spárování		0,140
dozdění_spárování	Mezisoučet		0,140

Použití figury:

966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	20,520
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	5,235
321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání	m3	0,140

rozebrání_dlažby	rozebrání dlažby na sucho - dno koryta	m3	7,160
	7,16 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby na sucho		7,160

Kód	Popis	MJ	Výměra
rozebrani_dlazby	Součet		7,160
Použití figury:			
114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	7,160
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	7,160
výkop	výkop	m3	36,710
	36,71 "F.4 tab VV SO 05 výkop, odstranění nánosů		36,710
výkop	Součet		36,710
Použití figury:			
124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	36,710
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	42,160
výkop_ručně	výkop - ručně - v blízkosti stávajících konstrukcí a IS	m3	5,450
	5,45 "F.4 tab vv SO 05 výkop - ručně		5,450
výkop_ručně	Součet		5,450
Použití figury:			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,450
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	42,160
zatravneni	Ohumusování tl. 0.10 m a osetí	m2	11,130
	11,13 "F.4 tab vv SO 05 Ohumusování a osetí tl. 100 mm		11,130
zatravneni	Součet		11,130
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,130
182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	11,130
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,003

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST