

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Odstranění kovového zásobníku v Selmicích	Doba výstavby:	Objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Selmice, parc.č. 1162	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Projektový servis Chrudim s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	04.12.2025	Zpracoval: FERMON spol. s r. o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	68 517,15	68 517,15	
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	85,50	50,00	0,00	4 275,00	4 275,00	RTS II / 2024
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	50,15	1 281,00	0,00	64 242,15	64 242,15	RTS II / 2024
16 Přemístění výkopku						0,00	63 400,00	63 400,00	
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění <i>Poznámka: dovoz zeminy z areálu investora</i>	m3	163,53	157,16	0,00	25 700,00	25 700,00	RTS II / 2024
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	163,53	157,16	0,00	25 700,00	25 700,00	RTS II / 2024
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	817,65	14,68	0,00	12 000,00	12 000,00	RTS II / 2024
18 Povrchové úpravy terénu						6 155,69	43 252,01	49 407,70	
6	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	327,06	100,00	2 230,53	30 475,47	32 706,00	RTS II / 2024
7	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	15,00	150,00	2 250,00	0,00	2 250,00	RTS II / 2024
8	181006116R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	327,06	20,00	0,00	6 541,20	6 541,20	RTS II / 2024
9	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	10,00	240,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2024
10	185804312R00	Zalížení rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	10,00	550,00	1 675,16	3 824,84	5 500,00	RTS II / 2024
11	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,02	700,00	0,00	10,50	10,50	RTS II / 2024
94 Lešení a stavební výtahy						5 499,02	28 498,84	33 997,86	
12	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	195,75	40,00	3,38	7 826,62	7 830,00	RTS II / 2024
13	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	195,75	30,00	5 495,64	376,86	5 872,50	RTS II / 2024
14	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m	m2	195,75	103,68	0,00	20 295,36	20 295,36	RTS II / 2024
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00	45 150,00	45 150,00	
15	950-11VD	Rozřezání kov. smalt. zásobníku vč. technologie se složením na místě pomocí autojeřábu <i>Varianta: hmotnost zásobníku cca 7,75t</i>	soubor	1,00	45 150,00	0,00	45 150,00	45 150,00	
96 Bourání konstrukcí						1 274,63	255 062,41	256 337,04	
16	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	61,24	590,00	1 274,63	34 855,20	36 129,83	RTS II / 2024
17	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 <i>Varianta: pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm</i>	m3	98,12	2 200,00	0,00	215 859,60	215 859,60	RTS II / 2024
18	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm <i>Varianta: oboustranná výztuž svařovanou sítí</i>	m3	98,12	44,31	0,00	4 347,61	4 347,61	RTS II / 2024
S Přesuny sutí						0,00	231 627,00	231 627,00	
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	399,11	184,79	0,00	73 750,00	73 750,00	RTS II / 2024
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 982,19	3,00	0,00	23 946,00	23 946,00	RTS II / 2024
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	399,11	25,06	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2024
23	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	65,20	300,02	0,00	19 560,00	19 560,00	RTS II / 2024
24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	326,16	319,99	0,00	104 371,00	104 371,00	RTS II / 2024

Poznámka:

Celkem:

748 436,75

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Odstranění kovového zásobníku v Selmicích	Doba výstavby	Objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Druh stavby:	Začátek výstav 26.06.2025	Projektant:	
Lokalita: k.ú. Selmice, parc.č. 1162	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Projektový servis Chrudim s.r.o.
Zpracoval: FERMON spol. s r. o.	Zpracováno dn 04.12.2025	Zpracováno dne:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	68 517,15	68 517,15
16	Přemístění výkopku	0,00	63 400,00	63 400,00
18	Povrchové úpravy terénu	6 155,69	43 252,01	49 407,70
94	Lešení a stavební výtahy	5 499,02	28 498,84	33 997,86
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	45 150,00	45 150,00
96	Bourání konstrukcí	1 274,63	255 062,41	256 337,04
S	Přesuny sutí	0,00	231 627,00	231 627,00
			Celkem:	748 436,75

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Odstranění kovového zásobníku v Selmicích	Objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Selmice, parc.č. 1162	Zhotovitel:	Projektový servis Chrudim s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	FERMON spol. s r. o.	Datum:	04.12.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,50	748 436,75	18 710,92
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				18 710,92

Celkem VRN				18 710,92
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Odstranění kovového zásobníku v Selmicích	Objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Selmice, parc.č. 1162	Zhotovitel:	Projektový servis Chrudim s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	FERMON spol. s r. o.	Datum:	04.12.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 929,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	18 710,92		
	Montáž	503 869,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		231 637,50						
ZRN celkem		748 436,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	18 710,92		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	767 147,67
Základ 21%	767 147,67	DPH 21%	161 101,01	Celkem včetně DPH	928 248,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: