



- 1) OSETÍ
- 2) ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP
- 3) ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH C30/37 XC2, XF3, XA1; S3; VÝZTUŽ SVAŘOVANÁ KARI SÍŤ, PRŮMĚR 8, OKA 100x100 mm, KRYTÍ 50 mm
- 4) PODKLADNÍ BETON C20/25 – X0, S1
- 5) KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 250–500 kg (LK ve dně a v patě budou hmotnosti 400 kg a více) s PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCE 0–16 mm a VYKLÍNOVÁNÍM
- 6) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KEMENNÉ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO (ŠTĚRKOPISKU)
- 7) KAMENNÁ DLAŽBA tl. 0,2 m DO ŠTĚRKOPISKOVÉHO LOŽE FRAKCE 0–16 mm, tl. 0,1 m
- 8) KAMENNÁ PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE 200–300 kg s PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCE 0–16 mm a VYKLÍNOVÁNÍM

Vypracoval Štěpán Vyhnálek		Kontroloval Štěpán Vyhnálek	Zodpovědný projektant Štěpán Vyhnálek	ŠTĚPÁN VYHNÁLEK VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY ZMINNÝ 6, 530 02 DAŠICE		
Kraj: Pardubický		Obec a k.ú.: Vojtěchov				
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové						
Raná, Vojtěchov, oprava koryta v ř. km 5,200 – 5,400				FORMÁT	4A4	
				DATUM	květen 2025	
				STUPEŇ	ZDS	
Oprava prahu v ř.km 5.2239-5,2331				MĚŘÍTKO	1 : 50/50	ČÍSLO KOPIE
				Č. VÝKRESU	D.5	