



- 1) ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
- 2) ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP
- 3) ŽELEZOBETONOVÝ PŘÍČNÝ PŘÁH C30/37 XC2, XF3, XA1; S3; VÝZTUŽ SVAŘOVANÁ KARI SIŤ, PRŮMĚR 8, OKA 100x100 mm, KRYTÍ 50 mm
- 4) ŽELEZOBETONOVÝ PODÉLNÝ PŘÁH C30/37 XC2, XF3, XA1; S3; VÝZTUŽ SVAŘOVANÁ KARI SIŤ, PRŮMĚR 8, OKA 100x100 mm, KRYTÍ 50 mm
- 5) PODKLADNÍ BETON C20/25 - X0, S1
- 6) KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 0,3 m na MC 25 DO BETONOVÉHO LOŽE tl. 0,1 m a s PODSPĚM ZE ŠTĚRKOPISKU FRAKCE 0-16 mm tl. 0,1 m
- 7) ODSYČENÍ STÁVAJÍCÍ KEMENNÉ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE
- 8) ODSYČENÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
- 9) KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 0,2 m na MC 25 DO BETONOVÉHO LOŽE tl. 0,1 m
- 10) KAMENNÁ PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE 200-300 kg s PROŠTĚRKOVÁNÍM ŠTĚRKOPISKEM FRAKCE 0-16 mm a VYKLINOVÁNÍM

Vypracoval Štěpán Vyhňálek		Kontroloval Štěpán Vyhňálek	Zodpovědný projektant Štěpán Vyhňálek	ŠTĚPÁN VYHNÁLEK VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY ZMINNÝ 6, 530 02 DAŠICE	
Kraj: Pardubický		Obec a k.ú.: Vojtěchov			
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové					
Raná, Vojtěchov, oprava koryta v ř. km 5,200 – 5,400				FORMÁT	8A4
				DATUM	květen 2025
				STUPEŇ	ZDS
Oprava stávajícího opevnění v ř.km 5,3635-5,3777				MĚŘÍTKO	1 : 50/50
				Č. VÝKRESU	D.7
				ČÍSLO KOPIE	