

SO 01 - PODÉLNÉ OPEVNĚNÍ

km	délka úseku (m)	popis	oprava kam. rovnaniny (oprava v celém rozsahu) (kámen o hm. 200 - 500 kg)	oprava kam. rovnaniny (doplnění) (kámen o hm. 200 - 500 kg)	oprava kam. rovnaniny (doplnění) (kámen o hm. nad 500 kg)	oprava kam. rovnaniny (rozebrání, přeskládání)	výkop	zásyp (vytříděná zemina z výkopu)	ohumusování a zatravnění (tl. 0,1 m)	svahování zásypů	bourání stáv. Konstrukcí
	(m)		(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)
5,820 - 5,870	50,0	kamenná rovnanina (PB)	108,00				50,00	20,00	80,00	80,00	
6,050 - 6,170	120,0	kamenná rovnanina (LB)		129,00		129,00	50,00	10,00	40,00	40,00	
6,300 - 6,310	10,0	kamenná rovnanina (LB)	22,00				7,00	5,00	7,00	7,00	
6,300 - 6,350	50,0	kamenná rovnanina (PB)	108,00				60,00	20,00	40,00	40,00	
6,479 - 6,494	20,0	kamenná rovnanina (LB)		21,00		21,00	16,00	6,00	16,00	16,00	
6,687 - 6,692	5,0	kamenná rovnanina (PB)	14,00				7,00	3,00	4,00	4,00	
7,216 - 7,261	45,0	kamenná rovnanina (PB)	97,00				90,00	20,00	45,00	45,00	14,00
7,418 - 7,478	60,0	kamenná rovnanina (LB)		65,00		65,00	65,00	25,00	60,00	60,00	
7,780 - 7,840	60,0	kamenná rovnanina (PB)			50,00		50,00				
7,830 - 7,870	40,0	kamenná rovnanina (LB)	86,00				40,00	20,00	20,00	20,00	
7,840 - 7,870	30,0	kamenná rovnanina (PB)	65,00				20,00	20,00			
8,020 - 8,060	40,0	kamenná rovnanina (LB)		60,00		26,00	60,00	16,00	30,00	30,00	
8,220 - 8,280	60,0	kamenná rovnanina (PB)		116,00		50,00	90,00	30,00	60,00	60,00	
8,576 - 8,696	120,0	kamenná rovnanina (PB)		129,00		129,00	130,00	60,00	120,00	120,00	
8,700 - 8,710	10,0	kamenná rovnanina (LB)		15,00		6,00	15,00	3,00	3,00	3,00	
9,415 - 9,575	160,0	kamenná rovnanina (PB)			308,00	132,00	160,00	350,00	160,00	160,00	
CELKEM			500,00	535,00	358,00	558,00	910,00	608,00	685,00	685,00	14,00

**SO 02 - ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ**

km	délka úseku	popis	objem
	(m)		(m3)
5,811 - 5,914	103,0	odtěžení nánosů (LB)	155,00
6,360 - 6,400	40,0	odtěžení nánosů (LB)	60,00
6,675 - 6,705	30,0	odtěžení nánosů (LB)	45,00
6,713 - 6,763	50,0	odtěžení nánosů (LB)	175,00
7,544 - 7,614	70,0	odtěžení nánosů (LB)	35,00
<b>CELKEM</b>	293,00		470,00

## SO 03 - DOROVNÁNÍ TERÉNU

km	délka úseku	popis	objem	ohumusování a zatravnění (tl. 0,1 m)	svahování zásypů
	(m)		(m3)	(m2)	(m2)
6,580 - 6,630	50,0	dorovnění terénu (PB)	20,00	100,00	100,00
7,544 - 7,614	70,0	dorovnění terénu (LB)	25,00	70,00	70,00
7,780 - 7,870	90,0	dorovnění terénu (PB)	45,00	90,00	90,00
<b>CELKEM</b>	210,00		90,00	260,00	260,00

SO 04 - PŘÍČNÉ OBJEKTY - KAMENNÝ DNOVÝ PŘÁH

km	délka prahu (m)	popis	kam. rovinanina (opevnění dna) (kámen o hm. 200 - 500 kg)	kam. rovinanina (opevnění břehů) (kámen o hm. 200 - 500 kg)	těleso prahu (kámen o hm. nad 500 kg)	výkop	zásyp (vytříděná zemina z výkopu)	ohumusování a zatravnění (tl. 0,1 m)	svahování zásypů
	(m)		(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m2)	(m2)
8,565	12,0	kam. Práh (oprava)	25,00	25,00	12,00	70,00	10,00	16,00	16,00
8,700	6,0	kam. Práh (doplnění)	20,00			5,00			
CELKEM			45,00	25,00	12,00	75,00	10,00	16,00	16,00