

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 252\_570  
Stavba: Husí potok - Hladké Životice, km 2,000-5,900, odstranění PŠ 09/2024

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Hydroldea s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jerzy Nowak

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

252\_570

Stavba:

Husí potok - Hladké Životice, km 2,000-5,900, odstranění PŠ 09/2024

Místo:

Datum:

19. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Hydroldea s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Jerzy Nowak

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 01	Podélné opevnění	0.00	0.00
SO 02	Odtěžení nánosů	0.00	0.00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok - Hladké Životice, km 2,000-5,900, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 01 - Podélné opevnění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 12. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0.00
D	1		Zemní práce				0.00
1	K	1_R_01	Převádění vody pomocí zemních hrázek a čerpání průsaků	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti spojené se zajímaváním aktuálně prováděných pracovních úseků a s následným odstraněním jímek. Navrženo je postupné provádění zemních hrázek z materiálu získaného při výkopech nebo odtěžování nánosů a čerpání prosáklé vody (zpět do toku). Dodavatel stavby může podle aktuálních podmínek přistoupit i k jiným způsobům převádění vody a organizaci práce.				
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	256.000		0.00
3	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	447.200		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz zeminy určené pro zpětné použití na meziskládku (v prostoru staveniště) a dovoz zeminy pro zpětné použití z meziskládky. V rámci SO 01 bude z výkopku využita a vytříděna pouze zemina určená pro zatravnění, zbývající část výkopku bude odvezena na skládku mimo staveniště. V rámci SO 02 bude z výkopku využita a vytříděna zemina pro zpětné zásypy navržené v SO 01, zbývající část výkopku bude odvezena na skládku mimo staveniště.				
VV			396*0,1*2 "zemina určená pro zatravnění vytříděná z výkopku_odvoz na meziskládku a zpět na místo použití"		79.200		
VV			368 "zemina pro zásypy vytříděná z výkopku v rámci SO 02_pouze dovoz z meziskládky"		368.000		
VV			Součet		447.200		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	216.400		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz přebytečné zeminy do lokálního biocentra ve vlastnictví investora v obci Suchdol nad Odrou vzdáleného 15,0 km od staveniště.				
VV			256 "celkové vykopávky"		256.000		
VV			-396*0,1 "odečtena zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku"		-39.600		
VV			Součet		216.400		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 082.000		0.00
VV			216,4*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 082.000		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	407.600		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Naložení zeminy pro zpětné použití na meziskládce v prostoru staveniště.				
VV			368 "zemina pro zpětné zásypy"		368.000		
VV			396*0,1 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku (pro zatravnění)"		39.600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		407.600		
7	K	16_R_01	Vodorovné přemístění a manipulace s kamenivem v prostoru staveniště	m3	561.000		0.00
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	368.000		0.00
9	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	396.000		0.00
10	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	396.000		0.00
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	9.900		0.00
P			Poznámka k položce: Uvažováno množství semene 25 g/m2.				
VV			396*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		9.900		
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	396.000		0.00
P			Poznámka k položce: V rozsahu plochy pro zatravnění.				
D 4			Vodorovné konstrukce				0.00
13	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	561.000		0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok - Hladké Životice, km 2,000-5,900, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 02 - Odtěžení nánosů

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 12. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	2 395.000		0.00
2	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368.000		0.00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz zeminy určené pro zpětné použití na meziskládku (v prostoru staveniště).</i> <i>V rámci SO 02 bude z výkopku využita a vytríděna zemina pro zpětné zásypy navržené v SO 01, zbývající část výkopku bude odvezena na skládku mimo staveniště.</i>							
P							
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 027.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz přebytečné zeminy do lokálního biocentra ve vlastnictví investora v obci Suchdol nad Odrou vzdáleného 15,0 km od staveniště.</i>				
VV			2395 "odtěžený materiál"		2 395.000		
VV			-368 "odečet zeminy na zásypy navržené v SO 01"		-368.000		
VV			Součet		2 027.000		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 135.000		0.00
VV			2027*5 'Přepočtené koeficientem množství		10 135.000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok - Hladké Životice, km 2,000-5,900, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 12. 2025  
Projektant: Hydroldea s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0.00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0.00
1	K	R_01	Zařízení staveniště - zabezpečení, příprava ploch, objekty pro pracovníky atd., vč. likvidace	...	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, oplocení apod.				
2	K	R_02.1	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)				
3	K	R_02.2	Aktualizace vyjádření a vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště	kpl.	1.000		0.00
4	K	R_03.1	Zpracování povodňového a havarijního plánu, zajištění opatření z nich vyplývajících	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zpracování a projednání povodňového a havarijního plánu stavby, včetně provedení a zajištění opatření z nich vyplývajících (např. osazení nomé stěny a její obsluhování, zajištění protihavarijních prostředků apod.).				
5	K	R_03.2	Plán BOZP	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a náklady vyplývající z jeho dodržování během stavby. Zpracování a odeslání oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.				
6	K	R_04.1	Zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků, raků a plazů	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků, raků a plazů a jejich záchranný přenos k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. V případě potřeby budou odlovy prováděny opakovaně.				
7	K	R_05.1	Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl.	1.000		0.00
8	K	R_06.1	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Uvažováno průběžné denní čištění dotčených komunikací v průběhu stavby + vyčištění a uvedení komunikací do původního stavu po dokončení stavby.				
9	K	R_06.2	Uvedení komunikací a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a protokolární předání zpět k užívání jejich vlastníkům, včetně případných oprav komunikací	kpl.	1.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Uvedení do původního stavu (terénní úpravy, osetí, provedení oprav komunikací dle rozsahu poškození) včetně protokolárního převzetí a zpětného předání stavbou dotčených pozemků a komunikací.</i>				
10	K	R_07.1	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla.</i> <i>Geodetické zaměření bude zpracováno v tištěné a elektrické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.</i>				