



LEGENDA :			
Položka	Staničení v km (cca)	Popis položky	Pozn
1b		Rozhrnutí hromady zeminy (cca 7 m2, H = cca 3 m) do plochy 1a (cca 20 m3)	
7a		Odvoz hromady zeminy cca 15 m3	
7b		Odvoz hromady zeminy cca 11 x 8 m, H = 2 m (cca 150 m3)	
7c		Odvoz hromady zeminy cca 17 x 14 m, H = 1 m (cca 200 m3)	
7d		Odvoz hromady zeminy cca 2 x 2 m, H = 1,5 m (cca 3 m3)	
9b	34.936	Úprava svahu PB hráze na ploše cca 20 m2	Pravý břeh
10		Obnovení provozní komunikace (řešeno jiným investorem samostatnou dokumentací)	Pravý břeh
16	35.253	Obnovení kamenné rovnaniny tl. min. 30 cm, celková plocha 25 m2	Pravý břeh
21a	35.415	Oprava prav. břehu u limnigrafu (řešeno jiným investorem samostatnou dokumentací)	Pravý břeh
21b	35.415	Srovnání plochy bermy (cca 30 m2), materiál bude použit na opravu břehů	Pravý břeh
35	36.484	Obnovení kamenné dlažby do betonu bude řešeno v rámci opravy mostu	Pravý břeh
39	36.897	Doplnění sjezdu na bermu, plocha 12 x 4 m, tl. 0.10 m	Pravý břeh
42	36.850	Oprava opevnění PB výusti, cca 1.50 x 5.00 m, kam. dlažba do betonu	Pravý břeh
43	37.427	Obnovení kamenné dlažby do betonu	Pravý břeh
44	37.005	Odtěžení štěrkových nánosů ze dna toku na ploše 10 x 4 m, tl. 0.30 m	Pravý břeh
45	37.015	Oprava horní části LB patky na délce cca 10 m (kam. dlažba)	Levý břeh
51	37.740	Odvoz zeminy, cca 25 m3	Pravý břeh
53	37.800	Oprava břehu (odkopání a odvoz materiálu, svahování), plocha cca 10 x 8 m	Levý břeh
55	37.895	Oprava svahu sjezdu (položka již byla zrealizována)	Pravý břeh
57	38.175	Oprava horní části patky (kam. dlažba) na dl. cca 10 m, cca 10 m2	Levý břeh
62	38.573	Oprava výustění : cca 10 m2 kamenné rovnaniny u výustního objektu	Pravý břeh
63	38.817	Oprava výustění Velké (laktarky) : cca 10 m2 kamenné rovnaniny	Pravý břeh

LEGENDA STAVBY :			
	PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ		
	SJEZDY DO TOKU		
	OBRYSY POLOŽEK POV. ŠKOD ODSTRAŇOVANÝCH V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ DOKUMENTACE		
	OBRYSY POV. ŠKOD ŘEŠENÝCH SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ		

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ :

VEDENÍ NN (NADZ., ČEZ)

VEDENÍ NN (PODZ., ČEZ)

VEDENÍ VN (NADZ., ČEZ)

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : MALE HOŠTICE, OPAVA PŘEDMĚSTÍ, KATEŘINKY

LINEPLAN s.r.o.

28. října 2663/150, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava

tel.: +420 597 578 449

fax: +420 597 579 047

GSM: +420 603 534 547

e-mail: marek.bohac@lineplan.cz

OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ. PS	ING. MAREK BOHÁČ	NAVRHL. VYPRACOVAL	ING. MAREK BOHÁČ
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : Mag. Města OPAVY		KONTROLOVAL
AKCE	VT OPAVA KM 33.600 - 39.000, ODSTRANĚNÍ PŠ 09/2024 (Č. STAVBY: 8797)		OBEC : OPAVA
			PROJEKT (PŠ 2024)
			DATUM
			ARCH. ČÍSLO
			POČ. FORMÁTŮ
			MĚŘÍTKO
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. PŘÍLOHY
KOORD. A KATASTRÁLNÍ SITUACE, 3. DÍL			C.2.3