

Polní cesty Louny

SO 2

Rekapitulace stavebních objektů

<u>SO</u>	<u>Jméno stavebního objektu</u>	<u>Cena v Kč bez DPH</u>
SO2 101	HPC 7 Tatinná	
SO2 102	HPC 5 Nehasice	
SO2 103	VPC 5 Nehasice	
SO2 104	HPC 4 Nehasice	
SO2 801	Vegetační úpravy polní cesty	

CELKOVÁ CENA v Kč bez DPH

Materiály a zařízení uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu výměr. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

FORMULÁŘ 9 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Objekt :	SO 2 101	JKSO :	
Název objektu :	SO 2 101- HPC7 Tatinná		
Stavba :		SKP :	
Název stavby :	Polní cesty Louny		
Projektant :	SUDOP PRAHA a.s.	Počet měrných jednotek :	8727,39
Objednatel :	ČR, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Louny	Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	SUDOP PRAHA a.s., stř. 230	Zhotovitel :	

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.1.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2	
Z R N	B.1.1.1.1 Dodávka celkem	B.1.1.2.1	zařízení staveniště
	Montážní práce celkem	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby
	HSV práce celkem	Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem	
	PSV práce celkem	Ostatní rozpočtové náklady	
	B.1.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli
B.1.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
B.1.1.1.4 HZS	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem	B.1.1.6	zkoušky a revize	
	B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní *	
	A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku *	
	Ostatní rozpočtové náklady celkem		
	STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		

Vypracoval <p style="text-align: center; color: red;">J. Bohatá 11/2008</p>	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	9 % činí :	
DPH	9 % činí :	
Základ pro DPH	19 % činí :	
DPH	19 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

FORMULÁŘ 8 a

A.5.3.1.1 nebo **Poplatek za uložení na skládku**

B.1.1.7.2

Název stavby : Polní cesty Louny
 Číslo stavby : 0
 Název SO : SO 2 101- HPC7 Tatinná
 Číslo SO : SO 2 101

Datum zpracování : #####

Datum aktualizace: 30.3.2009

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti)	m3	3 058,33	1,800	t	5 504,99		- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	4,69		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,400	t	0,00		- Kč
5	17 05 08	O	štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smycené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez výzbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks						
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryzové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
46	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t	0,00		- Kč
47	17 05 04	O	zeminy a horniny V. až VII. třídy těžitelnosti	m3			t	0,00		- Kč
48	16 02 13*	N	Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
49	16 02 14	O	Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché)	ks			t	0,00		- Kč
50	16 02 13*	N	Přístrojové transformátory s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
51	16 02 14	O	Přístrojové transformátory bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
52	16 02 13*	N	Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
53	16 02 14	O	Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
54	16 02 14	O	Odpináče, zkratovače s porcelánovými izolátory	ks			t	0,00		- Kč
55	16 02 14	O	Průchodky, pojistky	ks			t	0,00		- Kč
56	16 02 14	O	Omezovače přepětí (vvn a vn)	ks			t	0,00		- Kč
57	16 02 09*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor)	ks			t	0,00		- Kč
58	16 02 13*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje	ks			t	0,00		- Kč
59	17 06 01*	N	Izolační materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
60	17 06 03*	N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky	t		1,000	t	0,00		- Kč
61	17 06 04	O	Zbytky izolačních materiálů	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Datum zpracování :

30.11.2008

Název SO : SO 2 101- HPC7 Tatinná

Číslo SO : SO 2 101

Datum aktualizace:

30.3.2009

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště *			
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby *			
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli *			
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele *			
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele *			
B.1.1.6	zkoušky a revize *			
B.1.1.7.1	ostatní *			
A.5.3.1.1				
nebo	poplatek za uložení na skládku			
B.1.1.7.2				
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Název SO : SO 2 101- HPC7 Tatinná

Číslo SO : SO 2 101

Datum zpracování :

30.11.2008

Datum aktualizace:

30.3.2009

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
1 Zemní práce						
2 Základy						
5 Komunikace						
9 Ostatní konstrukce a práce						
CELKEM OBJEKT						

FORMULÁŘ 5 a

 majitel HIM:

CÚ 2008

Položkový rozpočet SO

 Název stavby : **Polní cesty Louny**
 Název SO : **SO 2 101- HPC7 Tatinná**
 Datum zpracování : **30.11.2008**

 Číslo stavby
 Číslo SO **SO 2 101**
 Datum aktualizace : **30.3.2009**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01		Zemní práce								
1	572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	41,46	0,001	0,041				
2	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	5 505,00						
3	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	4,69						
4	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	36,67	0,000	0,000				
5	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1 919,63						
6	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	3 925,09						
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 177,53						
8	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,38						
9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	646,02						
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3 058,33						
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	43 569,22						
12	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	979,62						
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 218,45						
14	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	22,49						
15	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	272,22						
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 058,33						
17	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 382,08						
18	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 382,08						
19	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13 299,90						
20	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 2	m2	4 898,10						
21	181301115	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do	m2	1 160,00						
22	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	222,08						
23	19991	Vytýčení stávajících sítí	kus	3,00						
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,042				
Díl: 02		Základy								
1	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,38	2,256	0,866				
S	Celkem za 02	Základy				0,866				
Díl: 05		Komunikace								
1	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	355,22	0,486	172,547				
2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20 962,92	0,280	5 868,361				
3	565165121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 80 mm š nad 3 m	m2	9 190,15	0,211	1 939,122				
4	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	2 069,73	0,188	388,613				

FORMULÁŘ 5 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Polní cesty Louny**
 Název SO : **SO 2 101- HPC7 Tatinná**
 Datum zpracování : **30.11.2008**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 2 101**
 Datum aktualizace : **30.3.2009**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8 593,61	0,001	5,242				
6	577134221	Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š nad 3 m	m2	8 556,94	0,104	887,611				
7	577144211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m	m2	36,67	0,130	4,755				
S	Celkem za 05	Komunikace				9 266,251				
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce								
1	40444237	Značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	3,00	0,003	0,009				
2	40444257	Značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,00	0,003	0,003				
3	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrch úpravou	m	7,80	0,002	0,016				
4	40449991	Patka vč. kotevních šroubů	kus	3,00						
5	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly ne	kus	4,00	0,223	0,894				
6	91499001	Pronájem dopravních značek- DIO	kus	12,00						
7	91499002	Montáž dopravních značek- DIO	kus	12,00						
8	91499003	Demontáž dopravních značek- DIO	kus	12,00						
9	91499004	Pronájem zábran- DIO	kus	10,00						
10	91499005	Montáž zábran- DIO	kus	10,00						
11	91499006	Demontáž zábran- DIO	kus	10,00						
12	919722212	Zalítí dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm	m	39,00	0,000	0,000				
13	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	39,00						
14	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	39,00						
15	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,69						
16	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,56						
17	99001	Geometrický plán	kompl	1,00						
18	99002	Vytýčení trasy	kompl	1,00						
19	99003	Zaměření skutečného stavu	kompl	1,00						
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	9 268,08						
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce				0,922				

FORMULÁŘ 9 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Objekt :	SO 2 102	JKSO :	
Název objektu :	SO 2 102- HPC5 - Nehasice		
Stavba :		SKP :	
Název stavby :	Polní cesty Louny		
Projektant :	SUDOP PRAHA a.s.	Počet měrných jednotek :	3254,99
Objednatel :	ČR, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Louny	Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	SUDOP PRAHA a.s., stř. 230	Zhotovitel :	

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.1.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2	
Z R N	B.1.1.1.1 Dodávka celkem	B.1.1.2.1	zařízení staveniště
	Montážní práce celkem	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby
	HSV práce celkem	Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem	
	PSV práce celkem	Ostatní rozpočtové náklady	
	B.1.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli
B.1.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
B.1.1.1.4 HZS	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem	B.1.1.6	zkoušky a revize	
	B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní *	
	A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku *	
	Ostatní rozpočtové náklady celkem		
	STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		

Vypracoval J. Bohatá 11/2008	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	9 % činí :	
DPH	9 % činí :	
Základ pro DPH	19 % činí :	
DPH	19 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

FORMULÁŘ 8 a
A.5.3.1.1 nebo **Poplatek za uložení na skládku**
B.1.1.7.2

Název stavby : Polní cesty Louny
 Číslo stavby : 0
 Název SO : SO 2 102- HPC5 - Nehasice
 Číslo SO : SO 2 102

Datum zpracování : #####

Datum aktualizace: 30.3.2009

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	4,49		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,400	t	0,00		- Kč
5	17 05 08	O	štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smycené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez výzbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks						
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejich slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryzové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
46	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t	0,00		- Kč
47	17 05 04	O	zeminy a horniny V. až VII. třídy těžitelnosti	m3			t	0,00		- Kč
48	16 02 13*	N	Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
49	16 02 14	O	Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché)	ks			t	0,00		- Kč
50	16 02 13*	N	Přístrojové transformátory s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
51	16 02 14	O	Přístrojové transformátory bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
52	16 02 13*	N	Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
53	16 02 14	O	Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
54	16 02 14	O	Odpináče, zkratovače s porcelánovými izolátory	ks			t	0,00		- Kč
55	16 02 14	O	Průchodky, pojistky	ks			t	0,00		- Kč
56	16 02 14	O	Omezovače přepětí (vvn a vn)	ks			t	0,00		- Kč
57	16 02 09*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor)	ks			t	0,00		- Kč
58	16 02 13*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje	ks			t	0,00		- Kč
59	17 06 01*	N	Izolační materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
60	17 06 03*	N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky	t		1,000	t	0,00		- Kč
61	17 06 04	O	Zbytky izolačních materiálů	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Datum zpracování :

30.11.2008

Název SO : SO 2 102- HPC5 - Nehasice

Číslo SO : SO 2 102

Datum aktualizace:

30.3.2009

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště *			
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby *			
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli *			
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele *			
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele *			
B.1.1.6	zkoušky a revize *			
B.1.1.7.1	ostatní *			
A.5.3.1.1				
nebo	poplatek za uložení na skládku			
B.1.1.7.2				
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Název SO : SO 2 102- HPC5 - Nehasice

Číslo SO : SO 2 102

Datum zpracování :

30.11.2008

Datum aktualizace:

30.3.2009

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
1 Zemní práce						
2 Základy						
5 Komunikace						
9 Ostatní konstrukce a práce						
CELKEM OBJEKT						

FORMULÁŘ 5 a

 majitel HIM:

CÚ 2008

Položkový rozpočet SO

 Název stavby : **Polní cesty Louny**
 Název SO : **SO 2 102- HPC5 - Nehasice**
 Datum zpracování : **30.11.2008**

 Číslo stavby
 Číslo SO **SO 2 102**
 Datum aktualizace : **30.3.2009**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01		Zemní práce								
1	572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	35,88	0,001	0,036				
2	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	4,49						
3	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	35,06	0,000	0,000				
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2 052,87						
5	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	49,07						
6	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,72						
7	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,38						
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	430,99						
9	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	362,32						
10	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 259,56						
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	793,31						
12	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	m3	306,08						
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	105,31						
14	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 195,94						
15	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	1 195,94						
16	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	4 481,19						
17	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 2	m2	6 297,78						
18	181301116	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do	m2	810,11						
19	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	385,83						
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,036				
Díl: 02		Základy								
1	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,38	2,256	0,866				
S	Celkem za 02	Základy				0,866				
Díl: 05		Komunikace								
1	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	111,09	0,486	53,960				
2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7 678,67	0,280	2 149,566				
3	565165121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 80 mm š nad 3 m	m2	3 378,66	0,211	712,898				
4	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	782,58	0,188	146,937				
5	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 178,96	0,001	1,939				
6	577134221	Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š nad 3 m	m2	3 143,90	0,104	326,117				
7	577144211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m	m2	35,06	0,130	4,545				

FORMULÁŘ 5 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Polní cesty Louny**
 Název SO : **SO 2 102- HPC5 - Nehasice**
 Datum zpracování : **30.11.2008**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 2 102**
 Datum aktualizace : **30.3.2009**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 05	Komunikace				3 395,962				
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce								
1	40444237	Značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	3,00	0,003	0,009				
2	40444257	Značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,00	0,003	0,003				
3	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrch úpravou	m	7,80	0,002	0,016				
4	40449991	Patka vč. kotevních šroubů	kus	3,00						
5	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly ne	kus	4,00	0,223	0,894				
6	91499001	Pronájem dopravních značek- DIO	kus	12,00						
7	91499002	Montáž dopravních značek- DIO	kus	12,00						
8	91499003	Demontáž dopravních značek- DIO	kus	12,00						
9	91499004	Pronájem zábran- DIO	kus	10,00						
10	91499005	Montáž zábran- DIO	kus	10,00						
11	91499006	Demontáž zábran- DIO	kus	10,00						
12	919722212	Zalítí dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm	m	38,00	0,000	0,000				
13	919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	38,00						
14	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	38,00						
15	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,49						
16	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,76						
17	99001	Geometrický plán	kompl	1,00						
18	99002	Vytýčení trasy	kompl	1,00						
19	99003	Zaměření skutečného stavu	kompl	1,00						
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	3 397,79						
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce				0,922				

FORMULÁŘ 9 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Objekt :	SO 2 103	JKSO :	
Název objektu :	SO 2 103- VPC5 Nehasice		
Stavba :		SKP :	
Název stavby :	Polní cesty Louny		
Projektant :	SUDOP PRAHA a.s.	Počet měrných jednotek :	1738,84
Objednatel :	ČR, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Louny	Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	SUDOP PRAHA a.s., stř. 230	Zhotovitel :	

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.1.1.1			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2			
Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem		B.1.1.2.1	zařízení staveniště	
		Montážní práce celkem		B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem		
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady		
		PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem		B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
	B.1.1.1.4	HZS		B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem				B.1.1.6	zkoušky a revize	
				B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní *	
				A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku *	
				Ostatní rozpočtové náklady celkem		
				STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		

Vypracoval <p style="text-align: center; color: red;">J. Bohatá 11/2008</p>	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	9 % činí :	
DPH	9 % činí :	
Základ pro DPH	19 % činí :	
DPH	19 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

FORMULÁŘ 8 a

A.5.3.1.1 nebo **Poplatek za uložení na skládku**

B.1.1.7.2

Název stavby : Polní cesty Louny
 Číslo stavby : 0
 Název SO : SO 2 103- VPC5 Nehasice
 Číslo SO : SO 2 103

Datum zpracování : #####

Datum aktualizace: 30.3.2009

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	0,00		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,400	t	0,00		- Kč
5	17 05 08	O	štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smycené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez výzbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks						
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryzové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a příst. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
46	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t	0,00		- Kč
47	17 05 04	O	zeminy a horniny V. až VII. třídy těžitelnosti	m3			t	0,00		- Kč
48	16 02 13*	N	Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
49	16 02 14	O	Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché)	ks			t	0,00		- Kč
50	16 02 13*	N	Přístrojové transformátory s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
51	16 02 14	O	Přístrojové transformátory bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
52	16 02 13*	N	Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
53	16 02 14	O	Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
54	16 02 14	O	Odpináče, zkratovače s porcelánovými izolátory	ks			t	0,00		- Kč
55	16 02 14	O	Průchodky, pojistky	ks			t	0,00		- Kč
56	16 02 14	O	Omezovače přepětí (vvn a vn)	ks			t	0,00		- Kč
57	16 02 09*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor)	ks			t	0,00		- Kč
58	16 02 13*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje	ks			t	0,00		- Kč
59	17 06 01*	N	Izolační materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
60	17 06 03*	N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky	t		1,000	t	0,00		- Kč
61	17 06 04	O	Zbytky izolačních materiálů	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Datum zpracování : 30.11.2008

Název SO : SO 2 103- VPC5 Nehasice

Číslo SO : SO 2 103

Datum aktualizace: 30.3.2009

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště *			
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby *			
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli *			
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele *			
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele *			
B.1.1.6	zkoušky a revize *			
B.1.1.7.1	ostatní *			
A.5.3.1.1 nebo B.1.1.7.2	poplatek za uložení na skládku			
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Název SO : SO 2 103- VPC5 Nehasice

Číslo SO : SO 2 103

Datum zpracování :

30.11.2008

Datum aktualizace:

30.3.2009

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
1 Zemní práce						
5 Komunikace						
9 Ostatní konstrukce a práce						
CELKEM OBJEKT						

FORMULÁŘ 9 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Objekt :	SO 2 104	JKSO :	
Název objektu :	SO 2 104- HPC4 Nehasice		
Stavba :		SKP :	
Název stavby :	Polní cesty Louny		
Projektant :	SUDOP PRAHA a.s.	Počet měrných jednotek :	4227,96
Objednatel :	ČR, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Louny	Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	SUDOP PRAHA a.s., stř. 230	Zhotovitel :	

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1

Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem	
		Montážní práce celkem	
		HSV práce celkem	
		PSV práce celkem	
	B.1.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem	
	B.1.1.1.4	HZS	

Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem
Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2

B.1.1.2.1	zařízení staveniště	
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	
Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem		
Ostatní rozpočtové náklady		
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
B.1.1.6	zkoušky a revize	
B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní	*
A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku	*
Ostatní rozpočtové náklady celkem		

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Vypracoval J. Bohatá 11/2008	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	9 % činí :	
DPH	9 % činí :	
Základ pro DPH	19 % činí :	
DPH	19 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

FORMULÁŘ 8 a

A.5.3.1.1 nebo **Poplatek za uložení na skládku**

B.1.1.7.2

Název stavby : Polní cesty Louny
 Číslo stavby : 0
 Název SO : SO 2 104- HPC4 Nehasice
 Číslo SO : SO 2 104

Datum zpracování : #####

Datum aktualizace: 30.3.2009

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti)	m3	16,22	1,800	t	29,19		- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	0,00		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,400	t	0,00		- Kč
5	17 05 08	O	štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smycené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez výzbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks						
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryzové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
46	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t	0,00		- Kč
47	17 05 04	O	zeminy a horniny V. až VII. třídy těžitelnosti	m3			t	0,00		- Kč
48	16 02 13*	N	Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
49	16 02 14	O	Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché)	ks			t	0,00		- Kč
50	16 02 13*	N	Přístrojové transformátory s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
51	16 02 14	O	Přístrojové transformátory bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
52	16 02 13*	N	Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní	ks			t	0,00		- Kč
53	16 02 14	O	Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně	ks			t	0,00		- Kč
54	16 02 14	O	Odpináče, zkratovače s porcelánovými izolátory	ks			t	0,00		- Kč
55	16 02 14	O	Průchodky, pojistky	ks			t	0,00		- Kč
56	16 02 14	O	Omezovače přepětí (vvn a vn)	ks			t	0,00		- Kč
57	16 02 09*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor)	ks			t	0,00		- Kč
58	16 02 13*	N	Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje	ks			t	0,00		- Kč
59	17 06 01*	N	Izolační materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
60	17 06 03*	N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky	t		1,000	t	0,00		- Kč
61	17 06 04	O	Zbytky izolačních materiálů	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Datum zpracování :

30.11.2009

Název SO : SO 2 104- HPC4 Nehasice

Číslo SO : SO 2 104

Datum aktualizace:

30.3.2009

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště *			
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby *			
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli *			
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele *			
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele *			
B.1.1.6	zkoušky a revize *			
B.1.1.7.1	ostatní *			
A.5.3.1.1				
nebo	poplatek za uložení na skládku			
B.1.1.7.2				
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Polní cesty Louny

Číslo stavby :

Název SO : SO 2 104- HPC4 Nehasice

Číslo SO : SO 2 104

Datum zpracování :

30.11.2009

Datum aktualizace:

30.3.2009

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
1 Zemní práce						
5 Komunikace						
9 Ostatní konstrukce a práce						
CELKEM OBJEKT						

FORMULÁŘ 5 a

majitel HIM:

CÚ 2008

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Polní cesty Louny**
 Název SO : **SO 2 104- HPC4 Nehasice**
 Datum zpracování : **30.11.2009**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 2 104**
 Datum aktualizace : **30.3.2009**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01		Zemní práce								
1	572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	40,51	0,001	0,041				
2	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	29,19						
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2 272,66						
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	364,71						
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	109,41						
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	769,34						
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,22						
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	194,63						
9	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 851,81						
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	769,34						
11	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	m3	206,61						
12	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	141,88						
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,22						
14	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 350,45						
15	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	1 350,45						
16	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	5 872,73						
17	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 2	m2	9 259,07						
18	181301116	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do	m2	1 091,39						
19	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	259,06						
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,041				
Díl: 05		Komunikace								
1	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	160,08	0,486	77,756				
2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9 955,00	0,280	2 786,803				
3	565165121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 80 mm š nad 3 m	m2	4 368,90	0,211	921,838				
4	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	1 062,79	0,188	199,549				
5	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 067,88	0,001	2,481				
6	577134221	Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š nad 3 m	m2	4 067,88	0,104	421,961				
S	Celkem za 05	Komunikace				4 410,389				
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce								
1	99001	Geometrický plán	kompl	1,00						
2	99002	Vytýčení trasy	kompl	1,00						
3	99003	Zaměření skutečného stavu	kompl	1,00						

Položkový rozpočetNázev stavby: **Realizační dokumentace polních cest v KÚ Bítovceves, Nehasice a Tatinná**stavba č. **2**Název PS, SO: **Vegetační úpravy polní cesty HPC 4, 5 a 7**Číslo PS, SO: **2**

Datum zpracování: 23.1.2009

Datum aktualizace : 23.1.2009

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková (Kč)	Cena CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	6	7
		ZEMNÍ PRÁCE				
1	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ průměrně 1,5x	M2	5 892,71		
2	18421b	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY hnojivo: 10 tablet Silvamix k alej.stromu, hnojivo: Vitahum 10 kg k alej.stromu, 1x při výsadbě chránička PVC-1 ks/1 strom ukotvení kůlem: 3 ks/1 alej.stromu	KS	513,0		
		finanční ocenění rostlinného materiálu-listnaté alejové stromy	-	319,0		
		finanční ocenění rostlinného materiálu-staré ovocné odrůdy	-	194,0		
		ukotvení stromu kůly	KS	1 539,0		
		obal z juty v 1 vrstvě ke každému stromu	M2	513,0		
		chránička z PVC	KS	513,0		
		hnojivo "Silvamix"	t	0,0513		
		hnojivo Terracottem	kg	102,60		
		hnojivo Vitahum	t	5,13		

<u>Položkový rozpočet</u>						
Název stavby:		Realizační dokumentace polních cest v KÚ Bítovzeves, Nehasice a Tatinná				
stavba č.		2				
Název PS, SO:		Vegetační úpravy polní cesty HPC 4, 5 a 7			Číslo PS, SO: 2	
Datum zpracování:		23.1.2009			Datum aktualizace : 23.1.2009	
3	18461	MULČOVÁNÍ u stromů 1 m2 kolem kmínku, tl. mulče 8-10cm	M2	513,00		
4	18472	OŠETŘOVÁNÍ SOLITERNÍCH DŘEVIN kosení trávy, vyhrabání, okopání a odplevelení sazenic, nahrazení uhynulých jedinců, obnovení úvazků, obnova mulče (3 x-po 3 roky)	KS	1 539,0		
5	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU (3x)-v pásech mezi stromy	M2	10 246,4		
6	18600	zalití rostlin vodou (5x během vegetační sezóny, po dobu 3 let): 50 l/strom	M3	384,8		
doprava mat. a prací 70km 9x			KM	1 610,0		
					CELKEM (Kč)	0
DPH 19 %						0,00
CELKEM VČ. DPH						0,00

Vypracovala: Ing.Kopecká M.